

EDIFÍCIO LIBERAL Rua Dr Rodrigo Silva nº 70 Sala 141 – 14º andar CEP 01501-010 – São Paulo

Telefones 11 99343-6893 / 99126-9068

engenharia@fourwert.com.br www.fourwert.com.br



Laudo de Avaliação de Imóvel

Itapoá Terminais Portuários S/A

Avenida Beira Mar 5 nº 2900 Figueira do Pontal Itapoá – SC

Data Base - Abril/2024



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇAO	3
1.1.	SOLICITANTE	3
1.2.	OBJETIVO	3
2.	RESUMO DE VALORES	3
2.1.	VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL	3
2.2.	VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL	3
2.3.	DEFINIÇÕES DOS VALORES DETERMINADOS NO PRESENTE TRABALHO	4
3.	METODOLOGIA UTILIZADA	4
4.	CARACTERÍSTICA GERAL DA REGIÃO (ITAPOÁ – SC)	5
5.	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TERMINAL PORTUÁRIO DE ITAPOÁ	7
6.	MACROZONEAMENTO / ZONEAMENTO DO IMÓVEL	18
7.	IMÓVEL AVALIANDO	25
7.1.	TERRENO DO IMÓVEL	31
7.1.1	. Metodologia Adotada na Avaliação do Terreno	32
7.1.2	. Determinação do Valor de Mercado do Terreno	32
7.2.	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS DO IMÓVEL	33
7.2.1	. Metodologia adotada na Avaliação das Edificações e Benfeitorias	159
7.2.2	. Determinação do Valor de Mercado das Edificações e Benfeitorias	160
7.3.	DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL	163
7.4.	DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL	164
8.	CLASSIFICAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO	165
9.	TERMO DE ENCERRAMENTO	168
ANEXO	Nº 1 – PESQUISA DE MERCADO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO REFERENCIAL	
ANEXO	№ 2 – DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA	



1. INTRODUÇÃO

1.1. SOLICITANTE

O presente trabalho foi solicitado pela empresa Itapoá Terminais Portuários S/A.

1.2. OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é estabelecer os valores de mercado e de liquidação forçada, na data base Abril/2024, do imóvel urbano (Unidade Portuária) situado na Avenida Beira Mar 5 nº 2900, bairro Figueira do Pontal, município de Itapoá, estado de Santa Catarina.

Obs. - A vistoria física "in loco" no imóvel avaliando foi realizada nos dias 18 e 19/04/2024 com o acompanhamento do Engº Diego Leandro da Silva do Setor de Engenharia e Infraestrutura do Porto de Itapoá.

2. RESUMO DE VALORES

2.1. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

Valores expressos em reais – Data base Abril/2024

	Valores de Mercado
Terreno	308.242.000,00
Edificações e benfeitorias	1.059.018.000,00
Valor de Mercado do Imóvel	1.367.260.000,00

(Hum bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil reais)

2.2. VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL

Valor expresso em reais – Data base Abril/2024

Valor de Liquidação Forçada do Imóvel

957.082.000,00

(Novecentos e cinquenta e sete milhões, oitenta e dois mil reais)



2.3. DEFINIÇÕES DOS VALORES DETERMINADOS NO PRESENTE TRABALHO

De acordo com as Normas 14653-1 e 14653-2 da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas e conceitos utilizados pelo IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, apresentamos a seguir as definições referentes aos valores de mercado e de liquidação forçada:

- Valor de Mercado "Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente."
- Valor de Liquidação Forçada "Condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em prazo muito menor que o médio de absorção pelo mercado. "

3. METODOLOGIA UTILIZADA

Dentre os métodos estabelecidos pela ABNT NBR 14653, a metodologia utilizada no presente trabalho para a determinação do valor de mercado do imóvel foi o "Método Evolutivo".

O Método Evolutivo estabelece que a composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjunção de métodos, a partir do valor do terreno, considerado o custo de reprodução da edificação e benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização, ou seja:

$$VI = (VT + CB) \times FC$$

Onde:

VI	Valor de mercado do imóvel
VT	Valor de mercado do terreno
СВ	Custo da reedição da edificação e benfeitorias devidamente depreciado
FC	Fator de comercialização

A aplicação do método evolutivo exige que:

- O valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste pelo método involutivo;
- As edificações e benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo;
- O fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado à época da avaliação.



4. CARACTERÍSTICA GERAL DA REGIÃO (ITAPOÁ – SC)

O município de Itapoá está localizado no litoral norte do estado de Santa Catarina, próximo a divisa com o estado do Paraná, tendo como limites:

- Norte: Estado do Paraná / Sul: Município de São Francisco do Sul;
- Leste: Oceano Atlântico / Oeste: Município de Garuva.

Itapoá se caracteriza por ser um importante polo de turismo e por abrigar o Porto de Itapoá, um dos mais importantes portos do país.

Os setores de construção civil, pesca artesanal, a agricultura de subsistência e a pecuária são também atividades relevantes para a economia do município.

A figura a seguir ilustra a localização do município de Itapoá.




Mapa de localização do Município de Itapoá



Localização

Como já mencionado, o imóvel avaliando situa-se no município de Itapoá, estado de Santa Catarina.

O mapa a seguir ilustra a localização do município de Itapoá, bem como as distâncias aproximadas em relação às cidades de Curitiba, Joinville e Florianópolis.





5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TERMINAL PORTUÁRIO DE ITAPOÁ

O Terminal Portuário de Itapoá é um terminal privado que iniciou suas operações em 2011 e que atualmente é considerado um dos mais eficientes terminais logísticos de contêineres da América Latina.

O Terminal Portuário de Itapoá está localizado no município de Itapoá em Santa Catarina, na área da Baía de Babitonga.

Localização do Terminal Portuário de Itapoá

Como já mencionado anteriormente, o Terminal Portuário de Itapoá (imóvel avaliando) está situado na Avenida Beira Mar 5 nº 2900, bairro Figueira do Pontal, município de Itapoá, estado de Santa Catarina.

Os dados a seguir (fonte: site <u>www.portoitapoa.com.br</u>) ilustram as principais informações relativas ao Terminal Portuário de Itapoá.

PORTO ITAPOÁ - O Terminal

O Porto Itapoá está entre os maiores terminais portuários de contêineres do Brasil.

O Porto Itapoá iniciou suas operações em junho de 2011, sendo considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes da América Latina e um dos maiores e mais importantes do País na movimentação de cargas conteinerizadas. De administração privada, possui uma estrutura capaz de movimentar 1,2 milhão de TEUs por ano e está rumo a fase final de sua expansão que possibilitará a movimentação de 2 milhões de TEUs anualmente.

Localizado no litoral norte de Santa Catarina, o Porto Itapoá está posicionado entre as regiões mais produtivas do Brasil, contemplando importadores e exportadores dos mais diversos segmentos empresariais. Além da sua localização estratégica, o Terminal integra a Baía da Babitonga, possuindo condições seguras e facilitadas para a atracação dos navios. Com águas calmas e profundas, a baía é ideal para receber embarcações de grande porte, uma tendência cada vez mais adotada na navegação mundial.

Nascendo como um dos mais modernos terminais do mundo, o Porto Itapoá se insere no município de Itapoá como um projeto greenfield, situado longe do perímetro urbano da cidade, com ligação direta à BR 101, possui uma área de 12 milhões de m², definida pelo Plano Diretor do Município para receber empreendimentos complementares.

Estrategicamente localizado entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, o Porto Itapoá oportuniza a concentração de cargas de clientes dos dois estados.

Além disso, Itapoá está a meio caminho das duas maiores áreas metropolitanas da região. Joinville, a maior e mais industrializada cidade de Santa Catarina, fica a 80 km a sudoeste e Curitiba, capital e a maior cidade do Paraná está a 140km ao norte.



A região sul do Brasil possui intensa atividade econômica, tanto no setor industrial como agrícola, caracterizada principalmente pelos commodities, como soja e arroz, bem como a linha pecuarista de aves, suínos e gado. A região também abriga inúmeras atividades com a extração de madeira, indústria de papel, fábricas de automóveis, produtos da linha branca, têxtil e metal-mecânico.



Acesso Rodoviário

Com acesso dedicado e praticamente exclusivo, ligando o Porto Itapoá à BR 101 através da SC 416, o Terminal criou uma ligação rodoviária sem interferência no perímetro urbano da cidade. Com o auxílio do Governo de Santa Catarina, as condições de acesso ao Porto Itapoá está entre as melhores do Brasil.

Acesso Marítimo

São três os fatores que tornam a Baía da Babitonga exclusiva e incomparável à qualquer canal de acesso portuário da região. Primeiramente, a baía oferece águas naturalmente profundas e abrigadas, minimizando o índice de fechamento de barra e atrasos em atracações. Em segundo lugar, a baía é extensa, contemplando uma das maiores bacias de evolução do continente, o suficiente para entradas e saídas de navios simultaneamente, evitando tempo de espera. E, por fim, as águas calmas da baía possibilitam operações de navios de forma ágil e segura.

Por essas razões, Itapoá é um dos únicos terminais do País com capacidade para operar embarcações de grande porte que navegam na costa brasileira.



> Infraestrutura do Terminal Portuário de Itapoá

Em relação a infraestrutura, o quadro a seguir (fonte: site <u>www.portoitapoa.com.br</u>) ilustra as informações técnicas (atualmente existentes) mais relevantes do Terminal Portuário de Itapoá.

TIPO DE INSTALAÇÃO	Terminal Autorizado Privada
SISTEMA DE TRABALHO	Privado / Própria
BERÇOS DE ATRACAÇÃO	2
COMPRIMENTO DO BERÇO	800 metros
LARGURA DO BERÇO	43 metros
CALADO MÁXIMO DE OPERAÇÕES NOS BERÇOS	de 300m até 310n de 310m até 32 de 320m até 336m Load 12,00m Load 11,50m Load 11,00m
ÁREA DE PÁTIO	400.000m²
TOMADAS REEFERS	2.892
GATES	8
PORTÉINERES	7 (Super Post-Panamax)
ALCANCE DOS PORTÊINERES	4 (55m / 21 rows) e 3 (65m / 23 rows)
ALCANCE VERTICAL	4 (42 metros) e 3 (45 metros)
SPREADERS	Twin lift
RTGS	17
RTGS (AUTOMATIZADOS)	10
TERMINAL TRACTORS	49
REACH STACKERS	5
EMPTY HANDLERS	3
SCANNER	2



Layout e Expansão

Diante do crescimento das operações, e da própria demanda do mercado por terminais ágeis e eficientes, o Porto Itapoá está rumo a última fase do projeto, que prevê a expansão física e operacional do empreendimento.

Hoje, o Terminal possui dois berços de atracação que somam um comprimento total de 800 metros por 43 metros de largura, e uma profundidade natural de 16 metros, que permite a atracação simultânea de dois navios Super Post Panamax.

O pátio possui uma área de cerca de 400 mil metros quadrados, sendo mais de 8.000m² de armazenagem seca e uma câmara fria para carga refrigerada. O scanner do Porto Itapoá é um dos mais modernos da América Latina, para verificação das cargas conteinerizadas. O Terminal possui ainda mais de 2.000 tomadas reefers para cargas refrigeradas, uma das principais demandas de exportação da região.

Com o projeto de ampliação, a fase final do Porto Itapoá terá três berços, somando um píer de 1.200 metros, e uma área de armazenamento de aproximadamente 2 milhões de TEUs, ou seja, quatro vezes maior, que sua área inicial.





Reefer care

Itapoá está equipada com mais de duas mil tomadas reefers, que alimentam as cargas refrigeradas 24 horas por dia.

Os contêineres são submetidos ao monitoramento contínuo e a disponibilidade de tomadas somado aos custos competitivos para o cliente, têm sido um importante atrativo para que muitas empresas migrem suas operações de exportação reefer para o Terminal.

Gates

Oito gates trabalham 24 horas por dia, de forma dinâmica, sendo duas pistas de entrada, duas de saída, duas reversíveis e duas somente para movimentação de contêineres cheios.

As informações do contêiner, caminhão e peso são coletadas automaticamente via OCR, economizando o tempo do transportador e minimizando erros.

O acesso biométrico de identificação do condutor agiliza ainda mais o processo e o torna mais seguro.

Nesta configuração, o tempo médio de espera no Gate do Porto Itapoá é um dos menores do continente.




> CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES


- 1. O imóvel objeto de análise é parte integrante de um empreendimento privado (Terminal Portuário de Contêineres) que encontra-se em plena operação, possuindo as licenças ambientais, de instalação e de funcionamento vigentes.
- 2. Trata-se de um dos mais modernos e eficientes portos da América Latina na movimentação de contêineres.
- 3. A ampliação da infraestrutura operacional (cais e pátio de armazenagem de contêineres) realizada em 2018, bem como as novas ampliações do pátio de armazenagem de contêineres e de diversas edificações auxiliares (3ª Fase) que foram concluídas em 2022, 2023 e 2024, demostra o contínuo potencial de crescimento das atividades do Porto de Itapoá, potencializando ainda mais sua atratividade.
- 4. O píer de atracação (cais), mesmo sendo offshore (distando aproximadamente 230 metros da linha da costa) e não estando "dentro dos limites" da área da matrícula do imóvel avaliando, é parte fundamental do "negócio" e da operação do Porto de Itapoá, e desta forma, em função do terminal estar em operação na data base do presente trabalho, o mesmo foi considerado na determinação dos valores de mercado e de liquidação forçada.



As figuras a seguir ilustram a localização do imóvel avaliando (Terminal Portuário de Itapoá), bem como a Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) da unidade portuária.



Mapa de localização do imóvel avaliando



Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação)



A Avenida Beira Mar 5 no trecho do imóvel apresenta tráfego de baixa intensidade, mão dupla de direção, traçado parte retilíneo e parte curvilíneo e pistas de rolamento com pavimentação asfáltica.

A Rua Emílio F. Battistella no trecho do imóvel apresenta tráfego de baixa intensidade, mão dupla de direção, traçado retilíneo e pistas de rolamento com pavimentação asfáltica.

Dentre as principais vias próximas ao imóvel avaliando, além de outros trechos da Avenida Beira Mar, destacam-se a Estrada José Alves e o ramal de ligação (B1), acesso exclusivo de caminhões para a entrada e saída no terminal portuário, e a Avenida Brasil.

Características da Região

A região como um todo apresenta ocupação mista (residencial, comercial, portuária e de prestação de serviços), sendo a mesma dotada de diversos melhoramentos públicos, tais como: rede de energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, redes de água e de esgoto, pavimentação asfáltica (parcialmente), telefone e transporte público (ônibus).



As fotos a seguir ilustram os logradouros para os quais o imóvel avaliando faz frente.

Avenida Beira Mar 5



Detalhe da placa de identificação (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da Avenida Beira Mar 5 com o imóvel avaliando à direita





Vistas parciais da Avenida Beira Mar 5 com o imóvel avaliando à esquerda



Rua Emílio F. Battistella



Detalhe da placa de identificação (Rua Emílio F. Battistella)



Vista parcial da Rua Emílio F. Battistella com o imóvel avaliando à esquerda



Vista parcial da Rua Emílio F. Battistella com o imóvel avaliando à direita




6. MACROZONEAMENTO / ZONEAMENTO DO IMÓVEL

6.1. MACROZONEAMENTO

De acordo com a **Lei Complementar Municipal nº 048**, de 28 de setembro de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal que estabelece Objetivos, Diretrizes e Instrumentos para as Ações de Planejamento no Município de Itapoá – SC e dá outras providências, o imóvel avaliando está inserido no Macrozoneamento denominado Macrozona Urbana Portuária e Retroportuária (MUPR).

A figura a seguir ilustra o mapa do macrozoneamento com a indicação da localização do imóvel avaliando.



De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 048, CAPÍTULO V DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL:

Art. 81. O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território e tem como objetivo definir diretrizes para a utilização dos instrumentos de ordenação territorial e de zoneamento de uso e ocupação e de parcelamento do solo.




Art. 82. A Política de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo tem por finalidade precípua a ocupação, o uso e a transformação do território do município com vistas a propiciar a satisfação das demandas econômicas, sociais e ambientais de modo sustentável e equilibrado.

6.2. ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO MUNICIPAL – ZEEM / ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

> Zoneamento Ecológico Econômico Municipal – ZEEM

Segundo a Lei Complementar Municipal nº 131, de 22 de dezembro de 2022, que Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico Municipal — ZEEM, e dá Outras Providências, o imóvel avaliando está inserido na Zona Portuária (ZPORT).

A figura a seguir ilustra o mapa do zoneamento ecológico econômico municipal com a indicação da localização do imóvel avaliando.





De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 131, Seção III – Abrangência do Zoneamento Terrestre:

Art. 10. O ZEE engloba os ecossistemas terrestres e de transição entre costa-oceano-costa, e, consideradas as suas características particulares, os ecossistemas de transição podem ter suas normas, diretrizes e metas estabelecidas no Zoneamento Terrestre, Zoneamento Marinho, ou em ambos.

Art. 11. A área terrestre do município de Itapoá fica subdividida de acordo com o mapa do ZEE, Anexo III desta Lei, considerando o Plano Diretor Municipal – Lei nº 676, de 2016.

Parágrafo único. As zonas e os setores são as seguintes:

```
I - Zona de Preservação Ambiental – ZPA;
II - Zona de Proteção Ambiental – ZOPAM;
III - Zona de Conservação Ambiental – ZCAM;
IV - Zona de Conservação Hídrica – ZCH;
V - Zona de Uso Restrito – ZUR;
VI - Zona de Uso Controlado – ZUC;
VII - Zona de Atividade Agrossilvipastoril - ZAAgro;
VIII - Zona Urbana I - ZURB-I;
IX - Zona Urbana II - ZURB-II;
X - Zona Urbana III - ZURB-III;
XI - Zona Urbana IV - ZURB-IV;
XII - Zona Urbana V - ZURB-V;
XIII - Zona de Serviços I – ZS-I;
XIV - Zona de Serviços II – ZS-II;
XV - Zona de Serviços III - Rodovia - ZS-III;
XVI - Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS-I;
XVII - Zona Retroportuárias e Industrial – ZRPI;
XVIII - Zona Portuária - ZPORT;
XIX - Zona Especial de Interesse Social – ZEIS;
XX - Zona Especial de Pescadores I – ZEP-I;
XXI - Setor Especial Aeroviário/Zona de Serviços I – SEAer/ZS-I;
XXII - Zona de Animação e Entretenimento – ZAE;
XXIII - Zona de Expansão Portuária – ZEP;
XXIV - Zona de Transição - ZTS;
XXV - Zona de Amortecimento – ZAm.
```

Art. 12. As tipologias do Zoneamento Ecológico-Econômico Municipal são classificadas conforme o detalhamento normativo constante no Anexo II desta Lei, considerando-se a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo as vedações, restrições e alternativas de utilização do território, e, determinando a realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.



Parágrafo único. As classificações das tipologias do ZEE são as seguintes:

XVIII - Zona Portuária – ZPORT: corresponde à área destinada às atividades portuárias, localizada ao sul do município, tendo como finalidade, necessidade e/ou característica:

- a) estabelece-se, espacialmente, da seguinte forma:
 - 1. Bairro Figueira do Pontal, iniciando na Rua 2.850 até a Rua 3.140, onde já se encontram instalados infraestrutura, edificações e equipamentos, visando ao correto funcionamento e desenvolvimento das atividades portuárias, bem como de áreas contíguas a estas, ainda com ocupação mais esparsa, considerando-se de baixa densidade;
 - 2. Bairro Pontal do Norte, iniciando na Rua 2.670 até a Rua 2.680, confrontando com a Baía da Babitonga e o limite da área retroportuária.
- b) aponta como principais objetivos:
 - 1. Ordenar e consolidar a ocupação desta área, voltando-se ao crescimento da atividade portuária;
 - 2. Visar ao desenvolvimento socioeconômico do município, contudo, sem olvidar de aspectos sustentáveis do ponto de vista ambiental.

c) devem ser aprovados os usos, as atividades e os demais parâmetros urbanísticos permitidos e permissíveis nesta zona, pela SEPLAN, com análise do CDUI e do Conselho Municipal da Cidade de 11 Itapoá – CONCIDADE, obedecendo as diretrizes, programas, zoneamento e planos específicos das autoridades portuárias pertinentes e afins, assim como os órgãos ambientais conexos.

De acordo com a **Lei Complementar Municipal nº 131,** Anexo II - Parâmetros de uso e ocupação do solo para a Zona Portuária – ZPORT estão apresentados a seguir.

	TABELA PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO					
	ID	USOS				
	Zona/Setor	Permitido	Permissível	Proibido		
18	Zona Portuária (ZPORT) (12) (13)	- comércio e serviço geral ⁽²⁰⁾ ; - implantação de portos náuticos.	- comércio e serviço setorial ⁽⁹⁾ ; - comércio e serviço específico 1 ⁽²¹⁾ ; - comunitário 4.	todos os demais usos		

Observações:


- (9) Somente para os usos: Centros Comerciais; Edifícios de Escritórios; Escritório de Comércio Atacadista; Sede de Empresas; Serviços Públicos; Comércio Atacadista; Depósitos, Armazéns Gerais. Todos demais usos são proibidos.
- (12) Os parâmetros urbanísticos desta área deverão respeitar as diretrizes, planos, zoneamentos e programas específicos pertinentes dos órgãos responsáveis, sobre tudo da Prefeitura Municipal de Itapoá e ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), entre outros. (13) Os usos, atividades e demais parâmetros urbanísticos permitidos e permissíveis nesta zona deverão ser aprovados pelo órgão municipal responsável pelo setor de planejamento urbano e municipal, ouvido o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá CDUI e demais órgãos e colegiados competentes.
- (20) Exceto para os usos: canil; entrepostos, cooperativas e silos; Impressoras e editoras; serviços e coleta de resíduo orgânico não inerte; hospital veterinário e hotel para animais.
- (21) Permissível somente para serviços de bombas de combustível para abastecimento de veículos da empresa; centro de apoio logístico; estacionamento e serviços de apoio logístico.



> Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano

De acordo com a **Lei Municipal nº 676**, de 29 de setembro de 2016, que Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá – SC o imóvel avaliando está inserido na Zona Portuária (ZP).

A figura a seguir ilustra o mapa do zoneamento com a indicação da localização do imóvel avaliando.





Segundo a Lei Municipal nº 676, CAPÍTULO III - DO ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, Seção I - Das Zonas e Setores Urbanos:

Art. 24. A área urbana do Município de Itapoá, constante do Anexo 04 e parte integrante desta Lei, fica dividida em zonas urbanas, que passam a ser denominadas como segue:

```
I. Zona Urbana I – ZU-I;
II. Zona Urbana II – ZU-II;
III. Zona Urbana III – ZU-III;
IV. Zona Urbana IV – ZU-IV;
V. Zona Urbana V – ZU-V;
VI. Zona de Uso Restrito - ZUR
VII. Zona de Serviços I – ZS-I;
VIII. Zona de Serviços II – ZS-II;
IX. Zona de Serviços III – Rodovia – ZS-III;
X. Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS;
XI. Setor Especial Aeroviário – SEA/Zona de Serviços I – ZS-I;
XII. Zona Retroportuária e Industrial – ZRPI;
XIII. Zona Portuária – ZP;
XIV. Zona de Expansão Portuária – ZEP;
XV. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS;
XVI. Zona Especial de Pescadores I – ZEP-I;
XVII. Zona de Proteção Ambiental – ZPA;
XVIII. Zona de Vocação Turística. - ZVT;
XIX. Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN; e
XX. Zona de Vocação Animação e Entretenimento – ZVAE.
```

Art. 39. Zona Portuária – ZP - corresponde à área destinada às atividades portuárias, localizada ao sul do Município, assim compreendido:

- I. No bairro Figueira do Pontal, iniciando na Rua 2.850 (dois mil oitocentos e cinquenta) até a Rua 3.140 (três mil cento e quarenta), onde já se encontra instalada infraestrutura, edificações e equipamentos para o correto funcionamento e desenvolvimento das atividades portuárias, bem como áreas contíguas a estas onde há ainda uma ocupação mais esparsa, presentes entre outros, sendo considerada de baixa densidade;
- II. No Bairro Pontal do Norte, iniciando na Rua 2.670 (dois mil seiscentos e setenta) até a Rua 2.680 (dois mil seiscentos e oitenta), confrontando com a Baía da Babitonga e o limite da área retroportuárea.
- §1º. Tem como objetivo ordenar e consolidar a ocupação desta área voltada ao crescimento da atividade portuária, visando o desenvolvimento econômico e sustentável do município.
- §2º. Os usos, atividades e demais parâmetros urbanísticos permitidos e permissíveis nesta zona deverão, conforme tabela do Anexo 06, ser aprovados pelo órgão municipal responsável pelo setor de planejamento urbano e municipal, ouvido o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá CDUI e CONCIDADE, em especial, obedecer às diretrizes, programas, zoneamento e planos específicos das autoridades portuárias pertinentes e afins.



De acordo com a **Lei Municipal nº 676** os parâmetros urbanísticos (Anexo 06 − Quadro II de Parâmetros de Ocupação do Solo Urbano) para a Zona Portuária (ZP) estão apresentados a seguir.

	LOTE MÍNIMO				Número de Pavimentos		Coeficiente de aproveitamento		Taxa de ocupação		
ZONAS	Área	Testada	Recuo Frontal	Afastamentos	Básico (b)	Máximo (com compra ou transf. Potencial construtivo) (b)	Básico	Máximo (com compra ou transf. Potencial construtivo)	Básica	Máxima (com compra ou transf. Potencial construtivo)	Taxa de permeabilidade mínima
	(m)	(m)	(m)	(m)	(un)	(un)			%	%	%
Zona de Expansão Portuária.	360	12	5	5	2	-	1		65	ž .	35
Zona Portuária	2.880	50	15	5	1		0,65		65	-	35
Zona Retro portuária e industrial	2.880	50	15	5	2		0,65		65		35
Zona de Proteção Ambiental	3	•	•	•					•		*

Observações:

- (a) Deve ser obedecido o recuo mínimo de 1,5 metros, quando houver aberturas.
- (b) Nas zonas urbanas somente será permitido o quantitativo de pavimentos máximo, desde que a área a ser implantado o empreendimento/edificação ou este atenda aos seguintes itens de infraestrutura básica: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, sistema viário com capacidade para atender a demanda a ser gerada pelo empreendimento/edificação.
- (c) Para a determinação do número de pavimentos básico a serem construídos nas zonas urbanas I a V, será utilizado da linha imaginária limitadora da altura das edificações em trinta e seis metros. A altura máxima das edificações não poderá ultrapassar a linha imaginária do cone de 20°, traçada no sentido leste-oeste do ponto da linha de costa (término da praia e início da vegetação) mais próxima, na referência de nível zero, ao ponto central da edificação, com ângulo de 20º (vinte graus) em relação ao terreno, tendo como limite máximo a altura de 36 metros (12 pavimentos). A partir do término da praia e início da vegetação até encontrar a linha imaginária traçada no sentido leste-oeste do ponto da linha de costa, a altura máxima deve ser de 8,50 metros (oito metros e cinquenta centímetros).
- (d) Para a determinação do número de pavimentos máximo a serem construídos nas zonas urbanas I a V, poderão ser construídos pavimentos acima da linha imaginária limitadora da altura das edificações em trinta e seis metros, nunca acima do cone de insolação, ângulo de 20°desde que aplicado o instrumento urbanístico da Outorga Onerosa do Direito de Construir. Nas zonas urbanas IV e V poderá ser utilizado o instrumento de Transferência do Direito de Construir para a edificação acima do cone de insolação.



7. IMÓVEL AVALIANDO

O imóvel avaliando está situado na Avenida Beira Mar 5 nº 2900, bairro Figueira do Pontal, município de Itapoá – SC, sendo o mesmo composto por terreno, edificações e benfeitorias.

As fotos a seguir ilustram as fachadas do imóvel avaliando.

Avenida Beira Mar 5





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Avenida Beira Mar 5)



• Rua Emílio F. Battistella





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Rua Emílio F. Battistella)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Rua Emílio F. Battistella)





Vistas parciais da fachada do imóvel avaliando (Rua Emílio F. Battistella)



As fotografias a seguir ilustram o entorno do imóvel avaliando.

Avenida Beira Mar 5



Detalhe da placa de identificação (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da circunvizinhança (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da circunvizinhança (Avenida Beira Mar 5)





Vistas parciais da circunvizinhança (Avenida Beira Mar 5)



• Rua Emílio F. Battistella



Detalhe da placa de identificação (Rua Emílio F. Battistella)





Vistas parciais da circunvizinhança (Rua Emílio F. Battistella)





Vistas parciais da circunvizinhança (Rua Emílio F. Battistella)



Na data base do presente trabalho, Abril/2024, o imóvel avaliando apresenta as características descritas a seguir:

7.1. TERRENO DO IMÓVEL

Segundo informações fornecidas pelo solicitante, o terreno total do imóvel avaliando está descrito na Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 25.656 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá – SC, que encontra-se no Anexo nº 2 do presente trabalho.

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO DESCRITO NA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA № 25.656 DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ- SC					
Área total do terreno	475.073,26 m²				
Topografia	Plana				

O terreno total do imóvel limita-se ao sul com o Porto de Itapoá, a noroeste com a faixa de Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Pequeno, a leste com uma área de vegetação em estágio avançado de regeneração e a oeste, com a via de acesso portuária (Ramal B1), especialmente construída para acessar o empreendimento.

Obs. - Incide sobre o terreno total do imóvel avaliando, uma faixa muito pouco representativa de Área de Preservação Permanente (APP), em função da presença do Rio Pequeno (de pequena largura) junto a divisa noroeste, conforme ilustrado na figura a seguir (destacada na cor verde).




Figura ilustrativa com o perímetro do terreno total do imóvel avaliando com a indicação da área de APP incidente (em destaque na cor verde)

O terreno total do imóvel apresenta parte dos fechamentos das suas divisas compostos por cercas (mourões de concreto com tela, sendo que na parte alfandegada, com alarme perimetral em fibra ótica) e encontra-se no nível dos logradouros públicos para os quais faz frente (Avenida Beira Mar 5 e Rua Emílio F. Battistella).



7.1.1. Metodologia Adotada na Avaliação do Terreno

O terreno foi avaliado a partir da utilização do Método Comparativo de Dados do Mercado, que identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

O Método Comparativo de Dados do Mercado utilizou o critério de "Tratamento por Fatores".

7.1.2. Determinação do Valor de Mercado do Terreno

O valor de mercado do terreno avaliando será calculado através da seguinte expressão:

 $VT = S \times Vu$

Onde:

VT	Valor de mercado do terreno
S	Área total do terreno (m²)
Vu	Valor unitário "referencial" por metro quadrado referencial conforme pesquisa de mercado apresentada no Anexo nº 1

O valor unitário do terreno foi determinado a partir de uma ampla pesquisa realizada na região do imóvel, onde se concluiu como valor unitário básico referencial, o valor de R\$ 648,83 / m², conforme demonstrado no Anexo nº 1.

Desta forma, o valor de mercado do terreno objeto de avaliação resulta.

VT =
$$475.073,26 \text{ m}^2 \text{ x R} \$ 648,83 / \text{m}^2 \approx \text{R} \$ 308.242.000,00$$

Valor expresso em reais – Data base Abril/2024

Valor de Mercado do Terreno 308.242.000,00

(Trezentos e oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil reais)



7.2. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS DO IMÓVEL

Sobre parte do terreno total do imóvel avaliando existem diversas edificações e benfeitorias atualmente utilizadas como instalações do Porto de Itapoá.

Obs. - O píer de atracação (cais), mesmo sendo offshore (distando aproximadamente 230 metros da linha da costa) e não estando "dentro dos limites" da área da matrícula do imóvel avaliando, é parte fundamental do "negócio" e da operação do Porto de Itapoá, e desta forma, em função do terminal estar em operação na data base do presente trabalho, o mesmo foi considerado no presente trabalho.

A figura a seguir ilustra a Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação).





As fotografias a seguir ilustram o imóvel avaliando.



Vista parcial do imóvel avaliando (detalhe da parte frontal junto a portaria e ao prédio administrativo)





Vistas parciais do imóvel avaliando





Vistas parciais do imóvel avaliando





Vistas parciais do imóvel avaliando



Vista parcial do imóvel avaliando (detalhe do pátio de armazenagem de contêineres – 1ª Fase)



Vista parcial do imóvel avaliando (detalhe do pátio de armazenagem de contêineres – 2ª Fase - Expansão)





 $\label{eq:Vistas} Vistas \ parciais \ do \ im\'ovel \ avaliando \\ (detalhes \ do \ p\'atio \ destinado \ para \ armazenagem \ de \ contêineres - 3ª \ Fase - Expansão - \'Areas \ A + B)$





Vistas parciais do imóvel avaliando (detalhes do pátio destinado para armazenagem de contêineres – 3ª Fase – Expansão – Área C, recém-inaugurado)





Vista parcial do imóvel avaliando (detalhe do pátio destinado para armazenagem de contêineres — 3º Fase — Expansão — Área D, recém-inaugurado)





Vistas parciais do imóvel avaliando (detalhes da área correspondente a 3ª Fase – Expansão – Área E, recém-inaugurada)



Vista parcial do imóvel avaliando (detalhe do pátio destinado para armazenagem de contêineres – 3ª Fase – Expansão - Área F, recém-inaugurado)





Vistas parciais do imóvel avaliando (detalhes da área do cais)



As edificações e benfeitorias estão descritas a seguir.

• ITEM 1- PORTARIA E PÓRTICO (ENTRADA)

ITEM 1 – PORTARIA E PÓRTICO (ENTRADA)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela portaria, área para guarda de materiais dos funcionários e vigilantes e banheiro / Pórtico de entrada.	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Concreto (portaria) / Metálica (pórtico)	
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica (portaria)	
Estrutura da cobertura	Vigas de concreto (portaria) Metálica (pórtico)	
Cobertura	Laje (portaria) Telhas trapezoidais metálicas (pórtico)	
Forro	Laje	
Fechamentos laterais	Alvenaria (blocos de concreto)	
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos Cerâmicos	
lluminação	Fluorescente	
Portas	Vidro Temperado / Madeira	
Caixilhos	Alumínio	
Vidros	Vidro temperado	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros (portaria) Aproximadamente 6,00 metros (pórtico)	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 1	30,24 m² Obs Área referente somente a portaria	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 1) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 1 – PORTARIA E PÓRTICO (ENTRADA).





Vistas parciais externas da portaria



Detalhe da numeração (nº 2.900)



Vista parcial interna da portaria



Vista parcial interna da área para guarda de materiais dos funcionários e vigilantes



Vista parcial interna do banheiro



• ITEM 2 – PRÉDIO ADMINISTRATIVO

П	EM 2 – PRÉDIO ADMINISTRATIVO
Descrição da ocupação - Térreo	Pavimento basicamente composto pela recepção, hall dos elevadores, corredor de circulação, auditório, sala atualmente utilizada pelos setores do Meio Ambiente e da Engenharia, salas de reunião, copa, banheiros masculino e feminino, sala de operação (operação remota) e ambulatório médico (em fase final de reforma).
Descrição da ocupação — 1º andar	Pavimento basicamente composto pelo hall dos elevadores, corredor de circulação, áreas de escritórios destinados para servidores da Receita Federal e do Ministério da Agricultura e Pecuária (atualmente desativados), área de escritórios para despachantes (atualmente desativados), sala utilizada pelo Planejamento e Engenharia (PCM), copa e banheiros masculino e feminino.
Descrição da ocupação – 2º andar	Pavimento basicamente composto pelo hall dos elevadores, corredor de circulação, setor da diretoria (área da secretária, salas de reunião, salas do presidente e diretoria e copa), área do salão de uso compartilhado por vários setores (RH/Comercial/Administração/Segurança do Trabalho), copa e banheiros masculino e feminino.
Descrição da ocupação – 3º andar	Pavimento basicamente composto pelo hall dos elevadores, corredor de circulação, setor de operação, Data Center, sala do departamento jurídico, setor de comunicação, área da central de monitoramento e do controle patrimonial, copa, banheiros masculino e feminino e terraço.
Descrição da ocupação – 4º andar (cobertura)	Pavimento basicamente composto pela área do barrilete e reservatório d'água e pela área destinada aos equipamentos do sistema de refrigeração.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica / Pisos elevados com revestimento vinílico
Estrutura da cobertura	Vigas de concreto
Cobertura	Laje
Forro	Placas de fibra mineral / Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria
Revestimentos externos	Revestimentos cerâmicos / Painel de madeira ripada
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos
Portas	Alumínio com vidro / Vidro temperado / Madeira
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Temperados ou comuns (com película de proteção solar)
lluminação	Fluorescente
Pintura	Látex
Instalações diversas	Ar condicionado central / Elevadores (2 unidades)
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros (cada pavimento)
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)



Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 2	2.849,32 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 2) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 2 – PRÉDIO ADMINISTRATIVO.





Vistas parciais externas do prédio administrativo





Vistas parciais externas do prédio administrativo



• Térreo



Detalhe da placa de identificação (térreo)





Vistas parciais internas da recepção



Detalhe do hall dos elevadores no térreo



Detalhe do corredor de circulação



Vista parcial externa do auditório



Vista parcial interna do auditório



Vista parcial externa da sala atualmente utilizada pelos setores do Meio Ambiente e da Engenharia





Vistas parciais internas da sala atualmente utilizada pelos setores do Meio Ambiente e da Engenharia



Vista parcial externa da área das salas de reuniões



Vista parcial interna de uma das salas de reunião



Vista parcial externa da copa



Vista parcial interna da copa



Vista parcial externa da sala de operação (Operação Remota)



Vista parcial interna da sala de operação (Operação Remota)



Vista parcial da área do ambulatório (em fase final de reforma)



• 1º andar



Detalhe da placa de identificação (1º andar)



Detalhe do hall dos elevadores no 1º andar





Detalhes do corredor de circulação



Vista parcial externa da área de escritórios utilizados pela Receita Federal (atualmente desativada)



Vista parcial externa da área de escritórios para despachantes (atualmente desativada)



Vista parcial externa da sala utilizada pelo Planejamento e Engenharia (PCM)



Vista parcial interna da sala utilizada pelo Planejamento e Engenharia (PCM)



• 2º andar



Detalhe da placa de identificação (2º andar)



Detalhe do hall dos elevadores no 2º andar



Detalhe do corredor de circulação



Vista do acesso ao setor da diretoria



Detalhe da área da secretária (setor da diretoria)



Detalhe interno da sala de reunião (setor da diretoria)



Vista parcial externa da sala da Presidência e Diretoria



Vista parcial interna da sala da Presidência e Diretoria





Vistas parciais internas da área da copa (setor da diretoria)





Vistas parciais internas do salão utilizado por diversos setores (RH / Comercial / Administração / Segurança do Trabalho)



Vista externa das salas de reunião no salão utilizado por diversos setores



Vista parcial externa do banheiro masculino



Vista parcial interna do banheiro masculino



• 3º andar



Detalhe da placa de identificação (3º andar)



Detalhe do hall dos elevadores no 3º andar



Detalhe do corredor de circulação



Vista parcial externa do setor de operação



Vista parcial interna do setor de operação



Detalhe do acesso ao Data Center



Vista parcial externa da copa



Vista parcial interna da copa





Vista parcial externa da sala do Departamento Jurídico



Vista parcial interna da sala do Departamento Jurídico





Vistas parciais do terraço



• 4º andar



Detalhe da placa de identificação (4º andar)





Vistas parciais internas do 4º andar



• ITEM 3 – PRÉDIO DE APOIO AOS DOCKERS E DO REFEITÓRIO

ITEM 3 – PRÉDIO DE APOIO AOS DOCKERS E DO REFEITÓRIO		
Descrição da ocupação – Térreo (Prédio de apoio aos dockers e do Refeitório)	Pavimento basicamente composto pela entrada da área de apoio aos dockers e ao refeitório, vestiários, passagem (torniquetes) entre o prédio de apoio aos dockers e a área alfandegada, sala administrativa utilizada pelo controle patrimonial, sala dos equipamentos de proteção individual — EPIs, refeitório, cozinha, despensa, copa para funcionários na área do refeitório, área de devolução de bandejas e lavagem do refeitório e banheiros PNE (masculino e feminino) da área interna do refeitório.	
Descrição da ocupação – Pavimento Superior (Prédio de apoio aos dockers)	Pavimento basicamente composto pela sala de treinamento do SENAI, vestiários e do abrigo para o equipamento de refrigeração que atende o refeitório (situado na laje externa de coberturas do refeitório).	
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Concreto	
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica e parte com plurigoma sobre a cerâmica na sala de treinamento do Senai	
Estrutura da cobertura	Vigas de concreto	
Cobertura	Laje	
Forro	Placas de fibra mineral ou lisas / Laje	
Fechamentos laterais	Alvenaria / Blocos de vidro	
Revestimentos externos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos	
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos	
Portas	Alumínio com vidro / Madeira	
Caixilhos	Alumínio	
Vidros	Temperados ou comuns (com película de proteção solar)	
lluminação	Fluorescente	
Pintura	Látex	
Número de pavimentos	2 pavimentos (prédio de apoio dos Dockers) 1 pavimento (refeitório)	
Instalações diversas	Ar condicionado central / Elevador (1 unidade -plataforma de acessibilidade para PNE)	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros (cada pavimento)	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 3	975,56 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 3) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 3 – PRÉDIO DE APOIO AOS DOCKERS E DO REFEITÓRIO.





Vistas parciais externas do prédio de apoio aos dockers e do refeitório





Vistas parciais externas do prédio de apoio aos dockers e do refeitório



• Térreo





Vistas parciais internas do prédio de apoio aos dockers



Vista parcial externa do vestiário masculino (prédio de apoio aos dockers)





Vistas parciais internas do vestiário masculino (prédio de apoio aos dockers)



Detalhe da passagem (torniquetes) entre o prédio de apoio aos dockers e a área alfandegada



Vista parcial externa da sala dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs





Vistas parciais internas da área do refeitório

60



Vista parcial interna da cozinha do refeitório



Vista parcial interna da copa para funcionários na área do refeitório



Detalhes da área de devolução de bandejas e lavagem do refeitório



Detalhe do acesso aos banheiros PNE (masculino e feminino) da área interna do refeitório



Detalhe do banheiro PNE (masculino) da área interna do refeitório



• Pavimento Superior



Vista parcial externa da sala de treinamento do SENAI





Vistas parciais internas da sala de treinamento do SENAI





Vistas parciais internas do vestiário masculino





Vistas parciais da laje externa



Vista parcial externa do abrigo para o equipamento de refrigeração que atende o refeitório



• ITEM 4 – ABRIGO PARA CENTRAL DE RESÍDUOS E CILINDROS DE GÁS (ÁREA PRÓXIMA AO REFEITÓRIO)

	E RESÍDUOS E CILINDROS DE GÁS (ÁREA PRÓXIMA AO REFEITÓRIO)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo abrigo para resíduos e cilindros de gás (área próxima a refeitório).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto	
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica	
Cobertura	Laje	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto	
Revestimentos internos	Argamassa	
Pintura	Látex	
Portas	Perfis metálicos com tela	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,00 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 4	12,87 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 4) considerada no presente trabalho foi estimada "in loco".

A fotografia a seguir ilustra a edificação ITEM 4 – ABRIGO PARA CENTRAL DE RESÍDUOS E CILINDROS DE GÁS (ÁREA PRÓXIMA AO REFEITÓRIO).



Vista parcial do abrigo para central de resíduos e cilindros de gás (área próxima ao refeitório)



ITEM 5 – GALPÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA / ELÉTRICA E ÁREAS DE APOIO (ESTRUTURAS INTERNAS)

	Edificação basicamente composta pela oficina de manutenção mecânica / elétrica, área do CPD, setor de borracharia, setor de pintura, setor de calderaria, áreas de almoxarifados diversos (peças, produtos perigosos e bobinas de aço), sala do compressor e banheiros (PCD) masculino e feminino (recém-construídos).
Descrição da edificação	Estruturas internas (áreas de apoio) Térreo : Escritório do almoxarifado de peças, almoxarifado de peças, salas dos técnicos de manutenção, banheiros, vestiário masculino, copa e escada de acesso às áreas de apoio no pavimento superior.
	Pavimento Superior: Salas da administração e gestão da oficina de manutenção, sala de reunião e copa da administração da oficina de manutenção, almoxarifado de peças e de materiais diversos e sala do planejamento e engenharia.
	Mezaninos Metálicos Novos:
	Áreas de almoxarifado geral (peças) e de produtos perigosos.
Estrutura	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Pisos	Concreto pré-moldado / Metálica Pisos em concreto ou revestidos com cerâmica / Piso elevado no CPD
Estrutura da cobertura	Metálica (com lanternim)
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Parcialmente em placas de fibra mineral ou laje (nas áreas de apoio)
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Telhas trapezoidais metálicas
Revestimentos internos	Parcialmente com argamassa ou revestimentos cerâmicos
Portões e portas	Portões metálicos / Portas de madeira / Portão de aço de enrolar
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns
lluminação	A prova de explosão no galpão / Fluorescente (nas estruturas internas)
Pintura	Látex / Epóxi
Instalação especial	Monta carga
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros (nas áreas de apoio) / Aproximadamente 9,00 metros (galpão)
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)
Hada (com)	40
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	48
Vida remanescente (anos) Área total construída da edificação (m²) – ITEM 5	2.403,00 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 5) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 5 – GALPÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA / ELÉTRICA E ÁREAS DE APOIO (ESTRUTURAS INTERNAS).





Vistas parciais externas do galpão da oficina de manutenção mecânica e elétrica





Vistas parciais internas do galpão da oficina de manutenção mecânica e elétrica



Vista parcial da nova área de almoxarifado



Detalhe externo da área do CPD



Detalhe da área do setor de borracharia



Detalhe da área do setor de pintura



Detalhe da área da calderaria



Detalhe da área do almoxarifado de produtos perigosos



Detalhe do novo mezanino na área do almoxarifado de produtos perigosos



Vista parcial externa das áreas de apoio (estruturas internas) do galpão da oficina de manutenção mecânica e elétrica



Detalhe interno do escritório do almoxarifado de peças (áreas de apoio – pavimento térreo)



Detalhe interno do almoxarifado de peças (áreas de apoio – pavimento térreo)





Detalhes internos do vestiário masculino (áreas de apoio – pavimento térreo)



Vista parcial externa da nova copa



Vista parcial interna da nova copa



Vista parcial externa do banheiro PCD masculino (áreas de apoio – térreo)



Vista externa do banheiro PCD feminino (áreas de apoio – térreo)



Detalhe da escada de acesso às áreas de apoio (pavimento superior)



Detalhe externo das salas da administração e gestão do setor da oficina de manutenção (áreas de apoio – pavimento superior)





Detalhes internos das salas da administração e gestão do setor da oficina de manutenção (áreas de apoio – pavimento superior)



Detalhe interno da sala de reunião da administração da oficina de manutenção (áreas de apoio – pavimento superior)



Detalhe interno da copa da administração da oficina de manutenção (áreas de apoio – pavimento superior)



Detalhe externo da sala do planejamento e engenharia (áreas de apoio – pavimento superior)



Detalhe externo da área do almoxarifado de peças de reposição da oficina (áreas de apoio – pavimento superior)



Detalhe interno da área do almoxarifado de peças de reposição da oficina (áreas de apoio – pavimento superior)





Detalhes internos da nova área de almoxarifado (mezanino)



• ITEM 6 – ARMAZÉM DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS (ATUALMENTE DESATIVADO)

ITEM 6 – ARMAZÉM DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS (ATUALMENTE DESATIVADO)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo armazém de inspeção de produtos, banheiros masculino e feminino, sala para inspeção utilizada por técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A.), "barreira sanitária", área para estocagem de produtos na câmara frigorífica e túnel retrátil para recebimento de produtos.
	Observação - Edificação atualmente desativada.
PRINCIF	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto pré-moldado / Metálica
Pisos	Pisos em concreto ou com blocos de concreto intertravados
Estrutura da cobertura	Metálica (com lanternim)
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Parcialmente em PVC / Painéis de fibra mineral (áreas de apoio e banheiros)
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Telhas trapezoidais metálicas
Revestimentos internos	Parcialmente com revestimentos cerâmicos (áreas de apoio)
Portões e portas	Portões metálicos / Portas de madeira
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns
lluminação	A prova de explosão no galpão / Fluorescente (nas estruturas internas)
Pintura	Látex / Epóxi
Instalações diversas	Câmara frigorífica (Isopainéis)
Pé direito da edificação	Aproximadamente 6,00 metros (no galpão)
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Aproximadamente 3,00 metros (áreas de apoio) Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	10
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	50
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 6	2.226,82 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 6) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 6 – ARMAZÉM DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS (ATUALMENTE DESATIVADO).





Vistas parciais externas do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)





Vistas parciais internas do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)





Vistas parciais internas do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)



Vista parcial interna do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)



Detalhe externo dos banheiros na área do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)



Detalhe interno do banheiro masculino na área do armazém de inspeção de produtos (atualmente desativado)



Detalhe externo da sala para inspeção utilizada por técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - (atualmente desativada)



Detalhe da "barreira sanitária" na área para estocagem de produtos na câmara frigorífica (atualmente desativada)



Detalhe da área do túnel retrátil para recebimento de produtos (atualmente desativada)



• ITEM 7 – ÁREA DO POSTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL)

ITEM 7 – ÁREA DO POSTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL)			
Descrição da edificação	Edificação composta pela área do posto de abastecimento (diesel).		
PRINCII	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Metálica		
Pisos	Pisos em concreto		
Estrutura da cobertura	Metálica		
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas		
lluminação	A prova de explosão		
Instalações diversas	Bacia de contenção em concreto para tanques		
	Caixa separadora de água e óleo		
Pé direito da edificação	Aproximadamente 6,00 metros		
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)		
Idade (anos)	12		
Vida útil (anos)	40		
Vida remanescente (anos)	28		
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 7	296,60 m ²		

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 7) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 7 – ÁREA DO POSTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL).



Vista parcial da área do posto de abastecimento (diesel)



Vista parcial da área do posto de abastecimento (diesel)



• ITEM 8 – GALPÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS

ITEM 8 – GALPÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo galpão da central de resíduos.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Concreto / Alvenaria de blocos de concreto
Pisos	Pisos em concreto
Estrutura da cobertura	Metálica
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Elementos vazados
Portões	Metálicos
lluminação	Fluorescente
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 6,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 8	150,00 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 8) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 8 – GALPÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS.





Vistas parciais externas do galpão da central de resíduos





Vistas parciais internas do galpão da central de resíduos



• ITEM 9 – SUBESTAÇÃO 01 (SE-01)

1	TEM 9 – SUBESTAÇÃO 01 (SE-01)
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 01 (SE-01) e gerador.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Elementos vazados
Portas	Metálicas
lluminação	A prova de explosão
Venezianas (ventilação)	Metálicas
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 4,20 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 9	222,04 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 9) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 9 – SUBESTAÇÃO 01 (SE-01).





Vistas parciais externas da subestação 01 (SE-01)



Vista parcial externa da subestação 01 (SE-01)



• ITEM 10 – SUBESTAÇÃO 04 (SE-04)

ITEM 10 – SUBESTAÇÃO 04 (SE-04)	
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 04 (SE-04) e gerador.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto
Portas	Metálicas
lluminação	A prova de explosão
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 4,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m^2) — ITEM 10	50,40 m²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 10) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 10 – SUBESTAÇÃO 04 (SE-04).





Vistas parciais externas da subestação 04 (SE-04)



• ITEM 11 – PRÉDIO DE APOIO AOS GATES

ITEM	111 – PRÉDIO DE APOIO AOS GATES
Descrição da edificação	Edificação basicamente composta pela área da administração (escritório, copa e CPD), copa e banheiros (masculino, feminino e PNE) para motoristas, sala de reunião e vestiários para funcionários e sala de operação dos gates automatizados.
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria
Revestimentos externos	Revestimentos cerâmicos
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos
Portas	Alumínio com vidro / Madeira
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Temperados ou comuns (com película de proteção solar)
lluminação	Fluorescente
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 11	373,52 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 11) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 11 – PRÉDIO DE APOIO AOS GATES.





Vistas parciais externas do prédio de apoio aos GATES



Vista parcial externa do prédio de apoio aos GATES



Detalhe externo da área da administração do prédio de apoio aos GATES



Detalhe interno da área da administração do prédio de apoio aos GATES



Detalhe externo da sala de reunião (prédio de apoio aos GATES)



Detalhe interno da sala de reunião (prédio de apoio aos GATES)





Detalhes internos da área da copa para suporte aos motoristas (prédio de apoio aos GATES)



Vista parcial externa da área dos banheiros para suporte aos motoristas (prédio de apoio aos GATES)





Vistas parciais internas da área do banheiro masculino para suporte aos motoristas (prédio de apoio aos GATES)



Vista parcial externa da sala de operação dos GATES automatizados (prédio de apoio aos GATES)



Vista parcial interna da sala de operação dos GATES automatizados (prédio de apoio aos GATES)





Detalhes internos do vestiário masculino para funcionários (prédio de apoio aos GATES)



• ITEM 12 – GATES

	ITEM 12 – GATES
Descrição da edificação	Edificação composta pela área dos GATES de entrada e saída e pelas cabines de controle.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Metálica / Concreto (bases)
Pisos	Pisos em concreto / Pisos revestidos com cerâmica (nas cabines)
Estrutura da cobertura	Metálica
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje (nas cabines)
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto (nas cabines)
Revestimentos internos	Parcialmente com argamassa ou revestimentos cerâmicos
Portas	Alumínio com vidro (nas cabines)
Caixilhos	Alumínio (nas cabines)
Vidros	Comuns
lluminação	A prova de explosão (nos gates) / Fluorescente (nas cabines)
Pintura	Látex
Número atual de GATES	8
Instalações diversas	Passarela metálica
	Balanças rodoviárias
	Estruturas em concreto (denominados "submarinos") para balizar a passagem dos veículos pelos gates
D(II II II II II II	Aproximadamente 9,00 metros (gates)
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,10 metros (cabines)
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	10
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	50
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 12	2.469,41 m²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 12) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 12 – GATES.





Vistas parciais dos GATES





Vistas parciais dos GATES



• ITEM 13 – SUBESTAÇÃO 138kV

ITEM 13 – SUBESTAÇÃO 138kV	
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 138kV e área do gerador.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto
Cobertura	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria
lluminação	A prova de explosão
Portas	Metálicas
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 4,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 13	82,60 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 13) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 13 – SUBESTAÇÃO 138kV.





Vistas parciais externas da subestação 138kV

90



• ITEM 14 – DEPÓSITO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL E BACIA DE CONTENÇÃO (ÁREA PRÓXIMA AO DEPÓSITO)

ITEM 14 – DEPÓSITO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL E BACIA DE CONTENÇÃO (ÁREA PRÓXIMA AO DEPÓSITO)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo depósito de emergência ambiental, banheiro e área dos lavatórios.
	Bacia de contenção (área próxima ao depósito de emergência ambiental).
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica
Cobertura	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / elementos vazados / painéis metálicos
Revestimentos internos	Parcialmente com revestimentos cerâmicos
lluminação	Fluorescente
Portas	Portão metálico / Alumínio (banheiro)
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns
Pintura	Látex
Instalações diversas	Bacia de contenção (área próxima ao depósito de emergência ambiental) em concreto
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,50 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 14	52,80 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 14) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 14 – DEPÓSITO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL E BACIA DE CONTENÇÃO.





Vistas parciais externas do depósito de emergência ambiental



Vista parcial interna do depósito de emergência ambiental



Detalhe do banheiro na área do depósito de emergência ambiental





Vistas parciais da bacia de contenção (área próxima ao depósito de emergência ambiental)



• ITEM 15 – SUBESTAÇÃO 02 (SE-02)

ITEM 15 – SUBESTAÇÃO 02 (SE-02)	
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 02 (SE-02) e área do gerador.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Elementos vazados / Brises
lluminação	A prova de explosão
Portas	Metálicas
Venezianas (ventilação)	Metálicas
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 4,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 15	99,84 m²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 15) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 15 – SUBESTAÇÃO 02 (SE-02).





Vistas parciais externas da subestação 02 (SE-02)



• ITEM 16 – SUBESTAÇÃO 03 (SE-03) / CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO / BANHEIRO ANEXO (ÁREA DO CAIS)

Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 03 (SE-03), pela área da casa de bombas do sistema de combate a incêndio e pelo banheiro anexo à casa de bombas do sistema de combate a incêndio.
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto ou revestidos com cerâmica (na área do banheiro anexo)
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto
Revestimentos internos	Parcialmente com revestimentos cerâmicos (banheiro anexo)
lluminação	A prova de explosão / Fluorescente
Portas	Metálicas
Venezianas	Metálicas
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 4,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 16	128,18 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 16) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 16 – SUBESTAÇÃO 03 (SE-03) / CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO / BANHEIRO ANEXO (ÁREA DO CAIS).





Vistas parciais externas da subestação 03 (SE-03)



Detalhe interno da área da casa de bombas do sistema de combate a incêndio



Detalhe interno do banheiro anexo à casa de bombas do sistema de combate a incêndio



• ITEM 17 – BANHEIROS (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES)

ITEM 17 – BANHEIROS (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelos banheiros masculino e feminino (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem de contêineres).
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica
Cobertura	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto
Revestimentos internos	Revestimentos cerâmicos
lluminação	Fluorescente
Portas	Metálicas
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Canelados
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)
Idade (anos)	12
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	48
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 17	6.80 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 17) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 17 – BANHEIROS (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES).



Vista parcial externa dos banheiros (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem de contêineres)



Vista parcial interna do banheiro masculino (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem de contêineres)



• ITEM 18 – ESCRITÓRIO "CONTÊINER" PARA OS TÉCNICOS DAS TOMADAS REEFER (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM)

ITEM 18 – ESCRITÓRIO "CONTÊINER" PARA OS TÉCNICOS DAS TOMADAS REEFER (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM)		
Descrição da edificação	Edificação composta pelo escritório "contêiner" para os técnicos das tomada reefer (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem).	
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Aço	
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica	
Cobertura	Chapas de aço	
Forro	PVC	
Fechamentos laterais	Chapas de aço	
lluminação	Fluorescente	
Porta	Vidro temperado	
Caixilho	Alumínio	
Vidros	Comuns	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,00 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	5	
Vida útil (anos)	10	
Vida remanescente (anos)	5	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 18	14,64 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 18) considerada no presente trabalho foi baseada nas dimensões do contêiner (padrão).



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 18 — ESCRITÓRIO "CONTÊINER" PARA OS TÉCNICOS DAS TOMADAS REEFER (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM).



Vista parcial externa do escritório "contêiner" para os técnicos das tomadas reefer (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem)



Vista parcial interna do escritório "contêiner" para os técnicos das tomadas reefer (área próxima aos GATES e ao pátio de armazenagem)



• ITEM 19 – CASA DE MÁQUINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)

ITEM 19 – CASA DE MÁQUINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela casa de máquinas da estação de tratamento de efluentes (ETE).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Concreto	
Pisos	Pisos em concreto	
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas	
Forro	Laje	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto	
lluminação	Fluorescente	
Portas	Metálicas	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,50 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 19	28,06 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 19) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 19 – CASA DE MÁQUINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE).



Vista parcial externa da casa de máquinas da estação de tratamento de efluentes (ETE)



Vista parcial interna da casa de máquinas da estação de tratamento de efluentes (ETE)



• ITEM 20 – CASA DE BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)

ITEM 20 – CASA DE BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela casa de bombas da estação de tratamento de efluentes (ETE).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Concreto	
Pisos	Pisos em concreto	
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas	
Forro	Laje	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Elementos vazados	
lluminação	Fluorescente	
Portas	Metálicas	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,50 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 20	4,00 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 20) considerada no presente trabalho foi estimada "in loco".



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 20 — CASA DE BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE).



Vista parcial externa da casa de bombas da estação de tratamento de efluentes (ETE)



Vista parcial interna da casa de bombas da estação de tratamento de efluentes (ETE)



• ITEM 21 – PONTE DE ACESSO E PÍER DE ATRACAÇÃO (1ª FASE COM 630 METROS DE EXTENSÃO)

ITEM 21 – PONTE DE ACESSO E PÍER DE ATRACAÇÃO (1º FASE COM 630 METROS DE EXTENSÃO)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela ponte de acesso e pelo píer de atracação (1ª Fase cor 630 metros).	
PRINCIF	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Ponte de acesso		
 Sistema estrutural em grelha com vigas pré-mol Infraestrutura em estacas pré-moldadas. Dimensões: 230,00 m x 14,40 m = 3.312,00 m² 	oldadas protendidas e pré-lajes pré-moldadas, meso-estrutura pré-moldadas. (área total da ponte de acesso ao cais).	
Píer de atracação (1ª Fase)		
• Trilho A-120, Aço DIN 536, e sistema Gantrex (ı	1050H e 1300H, painel frontal metálico revestido de placas de polietileno UHMW	
Área total geral = 3.312,00 m² (ponte de acesso) + 2	7.090,00 m² (píer de atracação- 1ª Fase) = 30.402,00 m²	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)	
ldade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 21) considerada no presente trabalho foi baseada nas informações fornecidas pelos interessados.

30.402,00 m²

Área total construída da edificação (m²) - ITEM



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 21 – PONTE DE ACESSO E PÍER DE ATRACAÇÃO (1ª FASE COM 630 METROS DE EXTENSÃO).





Vistas parciais da ponte de acesso ao cais



Vista parcial da ponte de acesso ao cais



Vista parcial do píer de atracação — 1ª Fase com 630,00 metros de extensão

106





Vistas parciais do píer de atracação – 1ª Fase com 630,00 metros de extensão





Vistas parciais do píer de atracação – 1ª Fase com 630,00 metros de extensão





Detalhes dos novos trilhos no píer de atracação – 1ª Fase com 630,00 metros de extensão



• ITEM 22 – PÍER DE ATRACAÇÃO (2ª FASE - EXPANSÃO COM 170 METROS DE EXTENSÃO)

ITEM 22 – PÍER DE ATRACAÇÃO (2ª FASE - EXPANSÃO COM 170 METROS DE EXTENSÃO)		
Descrição da edificação	Edificação composta pelo píer de atracação (2ª Fase com 170 metros de extensão).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Píer de atracação (2ª Fase)		
• Trilho A-120, Aço DIN 536, e sistema Gantrex.	oldadas protendidas e pré-lajes pré-moldadas, meso-estrutura pré-moldadas. 1050H e 1300H, painel frontal metálico revestido de placas de polietileno UHMW e (área total do píer de atracação - 2ª Fase).	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	6	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	54	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 22	7.310,00 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 22) considerada no presente trabalho foi baseada nas informações fornecidas pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 22 — PÍER DE ATRACAÇÃO (2ª FASE - EXPANSÃO COM 170 METROS DE EXTENSÃO).



Vista parcial do píer de atracação − 2ª Fase com 170,00 metros de extensão





Vistas parciais do píer de atracação – 2ª Fase com 170,00 metros de extensão



• ITEM 23 – CANIL K9

ITEM 23 – CANIL K9		
Descrição da edificação	Edificação composta pelo canil K9 (para utilização da Receita Federal).	
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto	
Pisos	Pisos cimentados ou revestidos com cerâmica	
Cobertura	Telhas metálicas / Telas metálicas	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Telas metálicas / Elementos vazados	
Portas	Telas Metálicas	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,70 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)	
Idade (anos)	1	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	59	
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 23	29,20 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 23) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 23 – CANIL K9.





Vistas parciais externas do canil K9





Vistas parciais internas do canil K9



• ITEM 24 – SUBESTAÇÃO 01-B (ANEXA A SUBESTAÇÃO 138 KV)

ITEM 24 – SUBESTAÇÃO 01-B (ANEXA A SUBESTAÇÃO 138 KV)	
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 01-B (anexa a subestação 138 KV) e área do gerador.
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto
Pisos	Pisos em concreto
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas
Forro	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto
Portas e venezianas	Metálicas
lluminação	A prova de explosão
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,75 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	1
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	59
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 24	178,50 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 24) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 24 – SUBESTAÇÃO 01-B (ANEXA A SUBESTAÇÃO 138 KV).





Vistas parciais externas da subestação 01-B (anexa a Subestação 138 KV)

112



• ITEM 25 – SUBESTAÇÃO 05 (SE-05)

ITEM 25 – SUBESTAÇÃO 05 (SE-05)			
Descrição da edificação	Edificação composta pela subestação 05 (SE-05) e pela área do gerador.		
PRINCII	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Estrutura	Concreto		
Pisos	Pisos em concreto		
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas		
Forro	Laje		
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto		
Portas e venezianas	Metálicas		
lluminação	A prova de explosão		
Caixilhos	Metálicos		
Vidros	Temperados		
Pintura	Látex		
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,75 metros		
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)		
Idade (anos)	1		
Vida útil (anos)	60		
Vida remanescente (anos)	59		
Área total construída da edificação (m²) – ITEM 25	127,20 m ²		

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 25) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 25 – SUBESTAÇÃO 05 (SE-05).



Vista parcial externa da subestação 05 (SE-05)



Vista parcial externa da subestação 05 (SE-05)



• ITEM 26 – NOVO ARMAZÉM (3ª FASE DE EXPANSÃO – ÁREA E)

Estado de Conservação segundo o critério de

Ross-Heidecke

ITI	EM 26 – NOVO ARMAZÉM (3ª FASE DE EXPANSÃO – ÁREA E)
	Edificação (novo armazém para inspeção) composta pela área das docas, área da antecâmara e câmaras frigoríficas (produtos resfriados / congelados), áreas para armazenagem de produtos, laboratório, vestiário e áreas de apoio (área dos escritórios).
	Áreas de apoio:
	Térreo:
Descrição da edificação	Hall de circulação, áreas dos escritórios utilizados por servidores (Receita Federal Anvisa e Ibama), escritórios dos despachantes, banheiros masculino e feminino (incluindo banheiros PCD), copa, DML e sala utilizada pela operação.
	1º andar:
	Hall de circulação, escritórios utilizados por servidores do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e dos setores de inspeção e cross docking, CPD e banheiros (PCD) masculino e feminino.
	2º andar:
	Laje técnica (caixas d'água e equipamentos de refrigeração).
	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Fundações	Estacas (tipo centrífuga)
Estrutura	Concreto pré-moldado / Concreto armado / Metálica
Pisos	Pisos em concreto armado de alta resistência (armazém) / Pisos elevados revestidos com porcelanato (áreas de apoio – escritórios)
Estrutura da cobertura	Metálica (tipo espacial) com lanternim
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas e telhas translúcidas (domus)
Forro	Gesso / Modular com Lã de Vidro (na área de apoio)
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Painéis pré-moldados de concreto / Telhas trapezoidais metálicas
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos
Portões e Portas	Metálicos / Madeira
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns / Temperados
Pintura	Látex / Epoxi
~	1 elevador com capacidade para 275 kg na área de apoio (escritórios)
Instalações especiais	Câmaras frigoríficas
N.S. and de manifestation	1 pavimento (armazém)
Número de pavimentos	3 pavimentos (áreas de apoio – escritórios / laje técnica)
D(d) at a decadificación	12,00 metros (armazém)
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros (cada pavimento - escritórios)

Novo (a)



Área total construída da edificação (m²) – ITEM 26	9.967,98 m ²
Vida remanescente (anos)	60
Vida útil (anos)	60
Idade (anos)	Novo

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 25) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 26 – NOVO ARMAZÉM (3ª FASE DE EXPANSÃO – ÁREA E).





Vistas parciais externas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais externas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais externas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais internas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais internas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais internas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Vistas parciais internas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)





Detalhes da área das docas do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)



Detalhe do acesso a antecâmara e as câmaras frigoríficas (produtos resfriados / congelados) do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)



Vista parcial externa da área das câmaras frigoríficas (produtos resfriados / congelados) do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)



Vista parcial externa da área de apoio (escritórios) do novo armazém (3ª Fase de Expansão – Área E)



Vista do hall de circulação (áreas de apoio – térreo)



Vista externa da sala destinada para uso da Receita Federal (áreas de apoio – térreo)



Vista externa da sala destinada para uso do IBAMA e da ANVISA (áreas de apoio – térreo)





Vistas parciais internas da sala destinada para uso do IBAMA e da ANVISA (áreas de apoio – térreo)



Vista parcial da área dos banheiros (áreas de apoio – térreo)



Detalhe do banheiro masculino (áreas de apoio – térreo)



Detalhe da copa (áreas de apoio – térreo)



Detalhe da escada de acesso ao pavimento superior (áreas de apoio – térreo)



Vista externa da sala utilizada pelo MAPA (áreas de apoio – 1º andar)



Vista externa do banheiro PCD (áreas de apoio – 1º andar)



Vistas parciais da área técnica (2º andar)





ITEM 27 – PÓRTICO DE ENTRADA NA VIA B1 (EDIFICAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS)

ITEM 27 – PÓRTICO DE ENTRADA NA VIA B1 (EDIFICAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo pórtico de entrada na via B1 composto pela guarita copa, áreas de circulação, banheiros, CPD, área da captação da água da chuva o reservatório d´água.
	Pavimentação com blocos intertravados de concreto no entorno (área externa).
PRINCI	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Concreto / Metálica
Pisos	Pisos revestidos com porcelanato Pisos elevados no CPD
	Pisos em blocos intertravados de concreto na área externa (entorno do pórtico)
Estrutura da cobertura	Vigas de concreto (portaria) Metálica (pórtico)
Cobertura	Telhas metálicas
Forro	Laje / Gesso (parcialmente)
Fechamentos laterais	Parcialmente em pele de vidro / Alvenaria / Placas de ACM
Revestimentos externos	Parcialmente com argamassa ou pedras
Revestimentos internos	Argamassa / Revestimentos cerâmicos
lluminação	Fluorescente
Portas	Metálicas / Madeira / Vidro Temperado
Caixilhos	Alumínio
Vidros	Comuns ou temperado
Pintura	Látex
Número de pavimentos	3 níveis
Pé direito da edificação	Aproximadamente 6,60 metros (altura total do pórtico) Aproximadamente 2,45 metros (área da guarita no térreo)
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	1
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	59
<u> </u>	±

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 27) considerada no presente trabalho foi baseada nas plantas e informações fornecidas pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 27 – PÓRTICO DE ENTRADA NA VIA B1 (EDIFICAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS).





Vistas parciais externas do pórtico de entrada na via B1



Vista parcial interna da guarita



Vista parcial interna da área da copa e do banheiro



Detalhe interno do banheiro da guarita



Vista parcial externa da área do banheiro, CPD e caixa d'água



• ITEM 28 – CENTRAL DE RESÍDUOS (ÁREA F)

ITEM 28 – CENTRAL DE RESÍDUOS (ÁREA F)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela central de resíduos (Área F)	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS		
Fundação	Radier de concreto armado	
Estrutura	Metálica	
Pisos	Concreto	
Estrutura da cobertura	Metálica	
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto pré-moldados / Telhas trapezoidais metálicas	
Portões	Metálicos com tela	
Pintura	Esmalte sintético / Látex	
Pé direito da edificação	7,00 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)	
Idade (anos)	Novo	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	60	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 28	192,00 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 28) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 28 – CENTRAL DE RESÍDUOS (ÁREA F).





Vistas externas da Central de Resíduos (Área F)



Vista parcial interna da Central de Resíduos (Área F)



• ITEM 29 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE (ÁREA F)

ITEM 29 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE (ÁREA F)	
Descrição da edificação	Edificação composta pela casa de máquinas (operação) da estação de tratamento de efluentes – ETE (Área F).
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica / Pisos em concreto (área externa)
Cobertura	Laje
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto / Telhas trapezoidais metálicas (casa de máquinas – operação)
	Cerca com tela metálica (fechamento da área externa)
Revestimentos externos	Argamassa
Porta	Metálica
Caixilhos	Metálicos
Vidros	Comuns
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 3,00 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	Novo
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	60
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 29	110,00 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 29) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 29 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE (ÁREA F).



Vista externa da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE (Área F)



Vista externa da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE (Área F)



• ITEM 30 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA (ÁREA F)

ITEM 30 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA (ÁREA F)		
Descrição da edificação	Edificação composta pela estação de tratamento de água – ETA (Área F)	
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto	
Pisos	Pisos em concreto	
Estrutura da cobertura	Metálica (treliçada)	
Cobertura	Telhas trapezoidais metálicas	
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto	
Revestimentos internos	Argamassa	
Revestimentos externos	Argamassa	
Portas	Metálicas	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,80 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)	
Idade (anos)	Novo	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	60	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 30	14,91 m²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 30) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 30 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA (ÁREA F).





Vistas externas da Estação de Tratamento de água – ETA (Área F)





Vistas internas da Estação de Tratamento de água – ETA (Área F)



• ITEM 31 – NOVO CANIL – K9 (ÁREA F)

ITEM 31 – NOVO CANIL – K9 (ÁREA F)		
Descrição da edificação	Edificação composta pelo novo canil K9 (Área F).	
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto	
Pisos	Pisos revestidos com cerâmica / Grama / Cimentado	
Cobertura	Laje pré-moldada com isopor / Cerca com tela metálica	
Fechamentos laterais	Mureta de alvenaria / Alvenaria de blocos de concreto / Cerca com tela metálica	
Revestimentos externos	Argamassa (parcialmente)	
Revestimentos internos	Cerâmica (parcialmente)	
Portas	Tipo gradil com telas metálicas	
Pintura	Látex	
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,80 metros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)	
Idade (anos)	Novo	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	60	
Área total construída da edificação (m²) — ITEM	15,00 m²	
31	Obs.: A área citada refere-se somente a área coberta com laje	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 31) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 31 – NOVO CANIL – K9 (ÁREA F).





Vistas externas do novo canil – K9 (Área F)





Vistas parciais internas do novo canil – K9 (Área F)



• ITEM 32 – ABRIGO PARA CILINDROS DE GLP – EMPILHADEIRAS (ÁREA F)

ITEM 32 – ABRIGO PARA CILINDROS DE GLP – EMPILHADEIRAS (ÁREA F)	
Descrição da edificação	Edificação composta pelo abrigo para cilindros de GLP - Empilhadeiras (Área F).
PRINCII	PAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Estrutura	Alvenaria de blocos de concreto
Pisos	Concreto
Cobertura	Laje pré-moldada
Fechamentos laterais	Alvenaria de blocos de concreto
Revestimentos externos	Argamassa
Revestimentos internos	Argamassa
Portas	Tipo gradil com telas metálicas
Pintura	Látex
Pé direito da edificação	Aproximadamente 2,80 metros
Estado de Conservação segundo o critério de Ross-Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	Novo
Vida útil (anos)	60
Vida remanescente (anos)	60
Área total construída da edificação (m²) — ITEM 32	9,36 m ²

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 32) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a edificação ITEM 32 – ABRIGO PARA CILINDROS DE GLP – EMPILHADEIRAS (ÁREA F).





Vistas externas do abrigo para cilindros de GLP – EMPILHADEIRAS (Área F)



• ITEM 33 – RESERVATÓRIO D'ÁGUA ELEVADO

ITEM 33 – RESERVATÓRIO D'ÁGUA ELEVADO		
Descrição da benfeitoria nº 1	Benfeitoria composta pelo reservatório d'água elevado.	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BENFEITORIA №1		
Estrutura	Concreto	
Dimensões do reservatório	Diâmetro = 5,00 m / Altura 25,80 m	
	Base em concreto	
Capacidade	Aproximadamente 70.000 litros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	
Área total construída da benfeitoria nº 1 (m²) – ITEM 33	79,02 m ²	

Obs. - A área total construída da edificação (ITEM 33) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 1 do imóvel avaliando - ITEM 33 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA ELEVADO.





Vistas parciais do reservatório d'água elevado



• ITEM 34 – CISTERNA

ITEM 34 – CISTERNA		
Descrição da benfeitoria nº 2	Benfeitoria composta pela cisterna.	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BENFEITORIA № 2		
Estrutura	Concreto	
Capacidade	2 células com capacidade, cada uma delas, para aproximadamente 70.000 litros	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	60	
Vida remanescente (anos)	48	

Obs. – A capacidade de armazenagem da benfeitoria n^{o} 2 (ITEM 34) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 2 do imóvel avaliando - ITEM 34 – CISTERNA.





Vistas parciais da cisterna



• ITEM 35 – ÁREA PARA ABASTECIMENTO GLP (EMPILHADEIRAS) – PISO E FECHAMENTO

ITEM 35 – ÁREA PARA ABASTECIMENTO GLP (EMPILHADEIRAS) – PISO E FECHAMENTO		
Descrição da benfeitoria nº 3	Benfeitoria composta pela área para abastecimento GLF (empilhadeiras) – piso e fechamento.	
PRINCIPAIS CARACTEI	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 3	
Tipo de piso	Blocos intertravados de concreto	
Tipo do fechamento	Cerca (alambrado com tela)	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	30	
Vida remanescente (anos)	18	
Área total construída da benfeitoria nº 3 (m²) – ITEM 35	307,24 m ²	

Obs. - A área total construída da benfeitoria nº 3 (ITEM 35) considerada no presente trabalho foi a constante no quadro de áreas da Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação) fornecida pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 3 do imóvel avaliando - ITEM 35 — ÁREA PARA ABASTECIMENTO GLP (EMPILHADEIRAS) — PISO E FECHAMENTO.





Vistas parciais da área para abastecimento GLP (empilhadeiras)



• ITEM 36 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (1ª FASE)

ITEM 36 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (1ª FASE)		
Descrição da benfeitoria nº 4	Benfeitoria composta pela infraestrutura (terraplenagem e aterro de sobrecarga, sistema de combate a incêndio e sistema de drenagem) e pavimentação final do pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BENFEITORIA № 4		
Infraestrutura	Terraplanagem e aterro de sobrecarga	
Tipo do pavimento final	Blocos intertravados de concreto com fck>50Mpa assentados em camada de areia e base / sub-base em brita graduada simples e rachão	
Sistema de combate a incêndio	Tubulação em aço carbono com diâmetro de 6 polegadas e demais acessórios (hidrantes, válvulas, mangueiras etc.)	
Sistema de drenagem	Tubulação em concreto para sistemas de drenagem com diâmetro de 120 cm / canaletas / boca de leão em grelha GR-135 para 60 toneladas	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Regular (c)	
Idade (anos)	12	
Vida útil (anos)	30	
Vida remanescente (anos)	18	
Metragem ocupada pelo pátio de armazenagem de contêineres - 1ª Fase (m²) – ITEM 36	150.000,00 m²	

Obs. - A metragem da benfeitoria nº 4 (ITEM 36) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 4 do imóvel avaliando - ITEM 36 - INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (1ª FASE).





Vistas parciais da área do pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase)



Detalhe da pavimentação externa em blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase)



Detalhe de um dos pontos de acesso a instalação do sistema de combate a incêndio no pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase)



Detalhe de um dos pontos do sistema de drenagem no pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase)



• ITEM 37 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (2ª FASE - EXPANSÃO)

ITEM 37 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (2ª FASE - EXPANSÃO)		
Descrição da benfeitoria nº 5	Benfeitoria composta pela infraestrutura (terraplenagem e aterro de sobrecarga, sistema de combate a incêndio e sistema de drenagem) e pavimentação final do pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase – Expansão).	
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BENFEITORIA № 5		
Infraestrutura	Terraplanagem e aterro de sobrecarga	
Tipo do pavimento final	Blocos intertravados de concreto com fck>50Mpa assentados em camada de areia e base / sub-base em brita graduada simples e rachão	
Sistema de combate a incêndio	Tubulação em aço carbono com diâmetro de 6 polegadas e demais acessórios (hidrantes, válvulas, mangueiras etc.)	
Sistema de drenagem	Tubulação em concreto para sistemas de drenagem com diâmetro de 120 cm / canaletas / boca de leão em grelha GR-135 para 60 toneladas	
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Entre novo e regular (b)	
Idade (anos)	6	
Vida útil (anos)	30	
Vida remanescente (anos)	24	
Metragem ocupada pelo pátio de armazenagem de contêineres - 2ª Fase - Expansão (m²) – ITEM 37	100.000,00 m ²	

Obs. - A metragem da benfeitoria nº 5 (ITEM 37) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 5 do imóvel avaliando - ITEM 37 - INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (2ª FASE - EXPANSÃO).





Vistas parciais da área do pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase - Expansão)



Detalhe da pavimentação externa em blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase - Expansão)



Detalhe da pavimentação externa em blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase - Expansão)



Detalhe de um dos pontos do sistema de drenagem no pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase - Expansão)



• ITEM 38 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE – EXPANSÃO - ÁREAS A + B)

ITEM 38 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3º FASE – EXPANSÃO - ÁREAS A + B)	
Descrição da benfeitoria nº 6	Benfeitoria composta pela infraestrutura (terraplenagem e aterro de sobrecarga, sistema de combate a incêndio e sistema de drenagem) e pavimentação final do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão - Áreas A + B).
PRINCIPAIS CARACTEI	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 6
Infraestrutura	Terraplanagem e aterro de sobrecarga
Tipo do pavimento final	Blocos intertravados de concreto com fck>50Mpa assentados em camada de areia e base / sub-base em brita graduada simples e rachão
Sistema de combate a incêndio	Tubulação PEAD para sistemas de combate a incêndio com vários diâmetros e demais acessórios (hidrantes, válvulas, mangueiras etc.)
Sistema de drenagem	Tubulação PEAD para sistemas de drenagem com vários diâmetros / canaletas / bocas de lobo
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	1
Vida útil (anos)	30
Vida remanescente (anos)	29
Metragem ocupada pelo pátio de armazenagem de contêineres - 3ª Fase − Expansão − Áreas A + B (m²) − ITEM 38	48.018,00 m ²

Obs. - A metragem da benfeitoria n^{o} 6 (ITEM 38) considerada no presente trabalho foi a constante da planta fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 6 do imóvel avaliando - ITEM 38 - INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B).





Vistas parciais da área do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Áreas A + B)





Detalhes da pavimentação externa em blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Áreas A + B)



Detalhe do sistema de drenagem no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Áreas A + B)



Detalhe de um dos pontos de instalação do sistema de combate a incêndio no pátio de armazenagem de contêineres
(3ª Fase – Expansão – Áreas A +B)



• ITEM 39 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE – EXPANSÃO – ÁREAS C + D) RECÉM-CONCLUÍDO

ITEM 39 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE – EXPANSÃO – ÁREAS C + D) RECÉM-CONCLUÍDO						
Descrição da benfeitoria nº 7	Benfeitoria composta pela infraestrutura (terraplenagem e ate de sobrecarga) do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fa – Expansão - Áreas C + D) recém-concluído.					
PRINCIPAIS CARACTEI	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 7					
Infraestrutura	Terraplanagem e aterro de sobrecarga					
Tipo do pavimento final	Blocos intertravados de concreto com fck>50Mpa assentados em camada de areia e base / sub-base em brita graduada e rachão					
Sistema de combate a incêndio	Tubulação PEAD para sistemas de combate a incêndio com vários diâmetros e demais acessórios (hidrantes, válvulas, mangueiras etc.)					
Sistema de drenagem	Tubulação PEAD para sistemas de drenagem com vários diâmetros / bocas de lobo / Sarjetão acima da tubulação					
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Novo (a)					
ldade (anos)	Novo					
Vida útil (anos)	30					
Vida remanescente (anos)	30					
Metragem ocupada pelo pátio de armazenagem de contêineres — 3ª Fase — Expansão — Áreas C + D (m²) — ITEM 39	61.431,54 m ²					

Obs. - A metragem da benfeitoria nº 7 (ITEM 39) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 7 do imóvel avaliando - ITEM 39 — INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE — EXPANSÃO — ÁREAS C + D) RECÉM-CONCLUÍDO.





Vistas parciais da área no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área C)



Detalhe da pavimentação externa em blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área C)



Detalhe de um dos pontos do sistema de drenagem no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área C)



Detalhe de um dos pontos de acesso do combate a incêndio no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área C)





Vistas parciais da área no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área D)



Detalhe de um dos pontos de acesso do combate a incêndio na área de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área D)



 ITEM 40 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS E + F)

ITEM 40 – INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS E + F)						
Descrição da benfeitoria nº 8	Benfeitoria composta pela infraestrutura (terraplenagem e aterro de sobrecarga, sistema de combate a incêndio e sistema de drenagem) e pavimentação final do pátio de armazenagem de contêineres (3º Fase – Expansão - Áreas E + F). Obs As edificações existentes na 3º Fase – Expansão - Áreas E - F foram consideradas de forma independentes individualizadas no presente trabalho.					
PRINCIPAIS CARACTEI	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 8					
Infraestrutura	Terraplanagem e aterro de sobrecarga					
Tipo do pavimento final	Blocos intertravados de concreto com fck>50Mpa assentados em camada de areia e base / sub-base em brita graduada e rachão					
Sistema de combate a incêndio	Tubulação PEAD para sistemas de combate a incêndio com vários diâmetros e demais acessórios (hidrantes, válvulas, mangueiras etc.)					
Sistema de drenagem	Tubulação PEAD para sistemas de drenagem com vários diâmetros / bocas de lobo / Sarjetão acima da tubulação					
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Novo (a)					
Idade (anos)	Novo					
Vida útil (anos)	30					
Vida remanescente (anos)	30					
Metragem total da área ocupada (pátio e edificações) pela - 3º Fase — Expansão — Áreas E + F (m²) — ITEM 40	54.075,00 m ²					

Obs. - A metragem da benfeitoria nº 8 (ITEM 40) considerada no presente trabalho foi fornecida pelos interessados.



As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 8 do imóvel avaliando - ITEM 40 - INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS E + F).





Detalhes da área do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área E)



Vista parcial da área do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área E)





Detalhes da pavimentação com blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área E)



Detalhe de um ponto do sistema de combate à incêndio no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área E)





Detalhes da área do pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área F)



Detalhe da pavimentação com blocos intertravados de concreto no pátio de armazenagem de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área F)



Detalhe de um ponto de drenagem no pátio de contêineres (3ª Fase – Expansão – Área F)



 ITEM 41 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (26 UNIDADES) NA 1º FASE E NA 2º FASE – EXPANSÃO

ITEM 41 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (26 UNIDADES) NA 1ª FASE E NA 2ª FASE – EXPANSÃO						
Descrição da benfeitoria nº 9	Benfeitoria composta pelo sistema de iluminação (torres) do pátic de armazenagem de contêineres na 1ª Fase e na 2ª Fase - Expansão.					
PRINCIPAIS CARACTE	RÍSTICAS DA BENFEITORIA Nº 9					
Tipos de torres	Metálicos com altura de 35 m ou 40 m e bases em concreto					
Número total de postes de iluminação	26 unidades					
Tipos de lâmpadas	Vapor de sódio / Led					
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Entre novo e regular (b)					
Idade (anos)	7					
Vida útil (anos)	20					
Vida remanescente (anos)	13					

Obs. - O número total de torres de iluminação externa (no pátio de armazenagem de contêineres - 1º Fase e na 2º Fase – Expansão foi fornecido pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 9 do imóvel avaliando - ITEM 41 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (26 UNIDADES) NA 1º FASE E NA 2º FASE - EXPANSÃO.



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (1ª Fase)



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (2ª Fase – Expansão)



• ITEM 42 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (32 UNIDADES) NA 3º FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F

	Benfeitoria composta pelo sistema de iluminação (torres) do páti-
Descrição da benfeitoria nº 10	de armazenagem de contêineres na 3ª Fase – Expansão (Áreas A
	B/C+D/E+F).
PRINCIPAIS CARACTER	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 10
Tipos de torres	Metálicos com altura de 35 m ou 40 m e bases em concreto
Número total de postes de iluminação	32 unidades
Tipos de lâmpadas	Vapor de sódio / Led
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Novo (a)
Idade (anos)	Novo
Vida útil (anos)	20
Vida remanescente (anos)	20

Obs. - O número total de torres de iluminação externa considerado no pátio de armazenagem de contêineres - 3ª Fase – Expansão – Áreas A + B / C + D / E + F foi fornecido pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 10 do imóvel avaliando - ITEM 42 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (32 UNIDADES) NA 3º FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F.



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (Áreas A + B)



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (Área C)



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (Área E)



Vista parcial do sistema de iluminação do pátio de armazenagem de contêineres (Área F)



ITEM 43 − FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL E ALARME PERIMETRAL NA 1ª FASE E NA 2ª FASE -EXPANSÃO

ITEM 43 – FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONA	L E ALARME PERIMETRAL NA 1ª FASE E NA 2ª FASE - EXPANSÃO					
Descrição da benfeitoria nº 11	Benfeitoria composta pelo fechamento da unidade composto po cercas e alarme perimetral (1ª Fase e 2ª Fase – Expansão).					
PRINCIPAIS CARACTER	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 11					
Tipo do fechamento	Cercas (mourões de concreto com telas soldadas, parte revestidas em PVC / Três linhas de arame farpado / Alarme perimetral em fibra ótica na área alfandegada)					
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Regular (c)					
Idade (anos)	12					
Vida útil (anos)	30					
Vida remanescente (anos)	18					
Metragens lineares da benfeitoria (ml) – ITEM 43	2.441,64 ml (fechamento da área operacional) 3.800,00 ml (alarme perimetral)					

Obs. – As metragens lineares (ITEM 43) consideradas no presente trabalho foram fornecidas pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 11 do imóvel avaliando - ITEM 43 — FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL E ALARME PERIMETRAL NA 1º FASE E NA 2º FASE - EXPANSÃO.



Vista parcial do fechamento da área operacional e alarme perimetral (1ª Fase – Expansão)



Vista parcial do fechamento da área operacional e alarme perimetral (2ª Fase – Expansão)



ITEM 44 – FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL E ALARME PERIMETRAL NA 3º FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A
 + B / C + D / E + F

ITEM 44 – FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL E ALARME PERIMETRAL NA 3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F						
Descrição da benfeitoria nº 12	Benfeitoria composta pelo fechamento da unidade composto por cercas e alarme perimetral (3ª Fase – Expansão – Áreas A + B / C + D / E + F).					
PRINCIPAIS CARACTER	RÍSTICAS DA BENFEITORIA № 12					
Tipo do fechamento	Cerca (Poste metálico tipo gradil verde com tela metálica tipo gradil soldada revestida em PVC / Três linhas de arame farpado / Alarme perimetral em fibra ótica na área alfandegada)					
Estado de Conservação segundo o critério de Ross- Heidecke	Novo (a)					
Idade (anos)	Novo					
Vida útil (anos)	30					
Vida remanescente (anos)	30					
Metragens lineares da benfeitoria (ml) – ITEM 44	2.812,01 ml (fechamento da área operacional) 13.000,00 ml (alarme perimetral)					

Obs. – As metragens lineares (ITEM 44) consideradas no presente trabalho foram fornecidas pelos interessados.

As fotografias a seguir ilustram a benfeitoria nº 12 do imóvel avaliando - ITEM 44 - FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL E ALARME PERIMETRAL NA 3º FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F.



Vista parcial do fechamento da área operacional (3ª Fase – Expansão – Áreas A + B)



Vista parcial do fechamento da área operacional (3ª Fase – Expansão – Área C)



Vista parcial do fechamento da área operacional (3ª Fase – Expansão – Área F)



7.2.1. Metodologia adotada na Avaliação das Edificações e Benfeitorias

O valor de novo das edificações e benfeitorias (exceto no caso da ponte de acesso ao cais, do píer de atracação e das benfeitorias relacionadas as infraestruturas, tais como terraplanagem e aterro de sobrecarga – Vide Obs. 2) será calculado pelo "Método da Quantificação do Custo", utilizado para identificar o custo de reedição das mesmas.

No presente trabalho, o custo de reedição das edificações e benfeitorias foi calculado, tendo como referência o custo unitário básico (na data base do presente trabalho) para projeto semelhante ao projeto padrão, considerando os devidos ajustes em função do padrão e das características construtivas do imóvel avaliando, conforme publicação do Sinduscon - SC.

Obs1. No valor unitário já estão consideradas as despesas com projeto, BDI (Benefícios e Despesas indiretas) e outras que eventualmente intervenham na composição do valor unitário final.

Para o cálculo da depreciação das edificações e benfeitorias, foi adotado o critério de "Ross – Heidecke" que leva em conta a idade estimada das edificações, seu estado de conservação, funcionalidade e obsolescência.

Obs. 2 - No caso da ponte de acesso ao cais, do píer de atracação e das benfeitorias relacionadas as infraestruturas, tais como terraplanagem e aterro de sobrecarga, os custos de reedição foram determinados a partir dos custos de obras realizadas pelo Porto de Itapoá no passado e/ou a partir de orçamentos e informações recentes (em função das obras de expansão), sendo que tais informações foram disponibilizadas pelo setor de engenharia e infraestrutura do porto.

Ross – Heidecke						
Código	Estado de Conservação					
a	Novo					
b	Entre novo e regular					
С	Regular					
d	Entre regular e reparos simples					
e	Reparos simples					
f	Entre reparos simples e importantes					
g	Reparos importantes					
h	Entre reparos importantes e sem valor					
i	Sem valor					



7.2.2. Determinação do Valor de Mercado das Edificações e Benfeitorias

A seguir apresentamos a planilha de avaliação das edificações e benfeitorias, contemplando a determinação do valor de novo e o valor depreciado das mesmas (valor atual).

Item	Descrição das Edificações e Benfeitorias	Área m²	Valor Unitário R\$/m²	Idade (anos)	Estado de Conservação	Vida Útil (anos)	Vida Remanescente (anos)	Valor Novo R\$	Taxa de Depreciação %	Valor atual R\$
1	PORTARIA E PÓRTICO (ENTRADA) - VERBA	30,24	-	12	с	60	48	253.000,00	14%	218.000,00
2	PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2.849,32	6.305,84	12	b	60	48	17.967.000,00	12%	15.811.000,00
3	PRÉDIO DE APOIO AOS DOCKERS E DO REFEITÓRIO	975,56	5.660,36	12	b	60	48	5.522.000,00	12%	4.859.000,00
4	ABRIGO PARA CENTRAL DE RESÍDUOS E CILINDROS DE GÁS (ÁREA PRÓXIMA AO REFEITÓRIO)	12,87	2.002,64	12	с	60	48	26.000,00	14%	22.000,00
5	GALPÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA / ELÉTRICA E ÁREAS DE APOIO (ESTRUTURAS INTERNAS)	2.403,00	3.628,09	12	с	60	48	8.718.000,00	14%	7.497.000,00
6	ARMAZÉM DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS (ATUALMENTE DESATIVADO)	2.226,82	2.949,35	10	b	60	50	6.568.000,00	10%	5.911.000,00
7	ÁREA DO POSTO DE ABASTECIMENTO (DIESEL)	296,60	1.357,16	12	с	40	28	403.000,00	22%	314.000,00
8	GALPÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS	150,00	2.648,12	12	с	60	48	397.000,00	14%	341.000,00
9	SUBESTAÇÃO 01 (SE-01)	222,04	4.023,49	12	b	60	48	893.000,00	12%	786.000,00
10	SUBESTAÇÃO 04 (SE-04)	50,40	4.023,49	12	b	60	48	203.000,00	12%	179.000,00
11	PRÉDIO DE APOIO AOS GATES	373,52	5.163,84	12	b	60	48	1.929.000,00	12%	1.698.000,00
12	GATES	2.469,41	2.002,64	10	b	60	50	4.945.000,00	10%	4.451.000,00
13	SUBESTAÇÃO 138kV	82,60	4.023,49	12	b	60	48	332.000,00	12%	292.000,00
14	DEPÓSITO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL E BACIA DE CONTENÇÃO	52,80	-	12	с	60	48	288.000,00	14%	248.000,00
15	SUBESTAÇÃO 02 (SE-02)	99,84	4.023,49	12	b	60	48	402.000,00	12%	354.000,00
16	SUBESTAÇÃO 03 (SE-03) / CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO / BANHEIRO ANEXO (ÁREA DO CAIS)	128,18	4.389,26	12	b	60	48	563.000,00	12%	495.000,00
17	BANHEIROS (ÁREA PRÓXIMA AOS GATES E AO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES)	6,80	3.972,18	12	b	60	48	27.000,00	12%	24.000,00
18	ESCRITÓRIO "CONTÊINER" PARA OS TÉCNICOS DAS TOMADAS REEFER - VERBA	14,64	-	5	с	10	5	21.000,00	39%	13.000,00
19	CASA DE MÁQUINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	28,06	3.657,72	12	С	60	48	103.000,00	14%	89.000,00
20	CASA DE BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	4,00	3.657,72	12	b	60	48	15.000,00	12%	13.000,00
21	PONTE DE ACESSO E PIER DE ATRACAÇÃO (1º FASE COM 630 METROS DE EXTENSÃO)	30.402,00	15.222,62	12	b	60	48	462.798.000,00	12%	407.262.000,00
22	PIER DE ATRACAÇÃO (2º FASE - EXPANSÃO COM 170 METROS DE EXTENSÃO)	7.310,00	15.222,62	6	b	60	54	111.277.000,00	6%	104.600.000,00
23	CANIL K9	29,20	2.515,72	1	a	60	59	73.000,00	1%	72.000,00
24	SUBESTAÇÃO 01-B (ANEXA A SUBESTAÇÃO 138 KV)	178,50	4.023,49	1	a	60	59	718.000,00	1%	711.000,00
25	SUBESTAÇÃO 05 (SE-05)	127,20	4.023,49	1	a	60	59	512.000,00	1%	507.000,00



Item	Descrição das Edificações e Benfeitorias	Área m²	Valor Unitário R\$/m²	Idade (anos)	Estado de Conservação	Vida Útil (anos)	Vida Remanescente (anos)	Valor Novo R\$	Taxa de Depreciação %	Valor atual R\$
26	NOVO ARMAZÉM - 3ª FASE DE EXPANSÃO (ÁREA E)	9.967,98	4.901,79	NOVO	a	60	60	48.861.000,00	0%	48.861.000,00
27	PÓRTICO DE ENTRADA NA VIA B1 (EDIFICAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS) - VERBA	-	-	1	a	60	59	821.000,00	1%	813.000,00
28	CENTRAL DE RESÍDUOS (ÁREA F)	192,00	3.116,38	NOVO	a	60	60	598.000,00	0%	598.000,00
29	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE (ÁREA F)	110,00	5.090,68	NOVO	a	60	60	560.000,00	0%	560.000,00
30	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA (ÁREA F)	14,91	4.661,80	NOVO	a	60	60	70.000,00	0%	70.000,00
31	NOVO CANIL (K9) - (ÁREA F) - VERBA	15,00	-	NOVO	a	60	60	252.000,00	0%	252.000,00
32	ABRIGO PARA CILINDROS DE GLP (EMPILHADEIRAS) - (ÁREA F)	9,36	2.002,64	NOVO	a	60	60	19.000,00	0%	19.000,00
33	BENFEITORIA № 1 COMPOSTA PELO RESERVATÓRIO D'ÁGUA ELEVADO - VERBA	79,02	-	12	b	60	48	397.000,00	12%	349.000,00
34	BENFEITORIA № 2 COMPOSTA PELA CISTERNA - VERBA	-	-	12	b	60	48	265.000,00	12%	233.000,00
35	BENFEITORIA № 3 COMPOSTA PELA ÁREA PARA ABASTECIMENTO GLP (EMPILHADEIRAS) - PISO E FECHAMENTO	307,24	600,00	12	с	30	18	184.000,00	30%	129.000,00
36	BENFEITORIA № 4 COMPOSTA PELA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÉNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÉINERES (1ª FASE)	150.000,00	1.067,00	12	c	30	18	160.050.000,00	30%	112.035.000,00
37	BENFEITORIA Nº 5 COMPOSTA PELA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÉNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÉINERES (2ª FASE - EXPANSÃO)	100.000,00	1.067,00	6	b	30	24	106.700.000,00	12%	93.896.000,00
38	BENFEITORIA Nº 6 COMPOSTA PELA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÉNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÉINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B)	48.018,00	1.067,00	1	a	30	29	51.235.000,00	2%	50.210.000,00
39	BENFEITORIA Nº 7 COMPOSTA PELA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÉNDIO E SISTEMA DE ORENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (3º FASE - EXPANSÃO - ÁREAS C + D)	61.431,54	1.067,00	NOVO	a	30	30	65.547.000,00	0%	65.547.000,00
40	BENFEITORIA Nº 8 COMPOSTA PELA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM E ATERRO DE SOBRECARGA, SISTEMA DE COMBATE A INCÉNDIO E SISTEMA DE DRENAGEM) E PAVIMENTAÇÃO FINAL (BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÉINERES (3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS E + F) - VERBA	54.075,00	960,30	NOVO	a	30	30	51.928.000,00	0%	51.928.000,00



Item	Descrição das Edificações e Benfeitorias	Área m²	Valor Unitário R\$ / m²	Idade (anos)	Estado de Conservação	Vida Útil (anos)	Vida Remanescente (anos)	Valor Novo R\$	Taxa de Depreciação %	Valor atual R\$
	BENFEITORIA Nº 9 COMPOSTA PELO SISTEMA DE ILLIMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES (26 UNIDADES) NA 1º FASE E NA 2º FASE - EXPANSÃO - VERBA	-	-	7	b	20	13	27.456.000,00	24%	20.867.000,00
42	BENFEITORIA № 10 COMPOSTA PELO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (TORRES) DO PÁTIO DE ARMAZENAGEM DE CONTÉINERES (32 UNIDADES) NA 3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F - VERBA	-	-	NOVO	a	20	20	33.792.000,00	0%	33.792.000,00
43	BENFEITORIA № 11 COMPOSTA PELO FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL (EXTENSÃO DE 2.441,64 METROS LINEARES) E ALARME PERIMETRAL (EXTENSÃO DE 3.800,00 METROS LINEARES) NA 1º FASE E NA 2º FASE - EXPANSÃO - VERBA	-	-	12	С	30	18	6.342.000,00	30%	4.439.000,00
44	BENFEITORIA № 12 COMPOSTA PELO FECHAMENTO DA ÁREA OPERACIONAL (EXTENSÃO DE 2.812,01 METROS LINEARES) E ALARME PERIMETRAL (EXTENSÃO DE 13.000 METROS LINEARES) NA 3ª FASE - EXPANSÃO - ÁREAS A + B / C + D / E + F - VERBA	-	-	NOVO	a	30	30	17.653.000,00	0%	17.653.000,00
```	TOTAIS	474.743,65						1.197.683.000,00		1.059.018.000,00

Valor expresso em reais – Data base Abril/2024

Valor de Mercado das Edificações e Benfeitorias

1.059.018.000,00

(Hum bilhão, cinquenta e nove milhões, dezoito mil reais)



### 7.3. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

Como já mencionado no tópico 3, o valor de mercado do imóvel foi calculado a partir da utilização do Método Evolutivo, através da seguinte expressão:

$$VI = (VT + CB) \times FC$$

Onde:

	,
VI	Valor de mercado do imóvel
VT	Valor de mercado do terreno
СВ	Custo da reedição das edificações e benfeitorias devidamente depreciado
FC	Fator de comercialização

**Obs**.: O fator de comercialização adotado no presente trabalho, em função da conjuntura do mercado atual, foi considerado FC = 1,00.

Desta forma, o valor de mercado do imóvel resulta:

 $VI = (R\$ 308.242.000,00 + R\$ 1.059.018.000,00) \times 1,00$ 

VI = R\$ 1.367.260.000,00

Valores expressos em reais – Data base Abril/2024

	Valores de Mercado
Terreno	308.242.000,00
Edificações e benfeitorias	1.059.018.000,00
Valor de Mercado do Imóvel	1.367.260.000,00

(Hum bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil reais)



### 7.4. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL

O valor do imóvel, considerando uma situação de liquidação forçada, ou seja, na hipótese de uma venda compulsória ou em prazo muito menor que o médio de absorção pelo mercado, será calculado pela fórmula:

 $VIf = Vm_i \times FLiq.$ 

Onde:

VIf	Valor de liquidação forçada
Vm _i	Valor de mercado do imóvel
FLiq.	Fator de liquidez (*)

(*) Para o caso de liquidação forçada foi adotado fator de liquidez igual a 0,70 em função das características do imóvel avaliando, ou seja, imóvel com ótima localização (estratégica) e atratividade e que apresenta características próprias para o desenvolvimento de empreendimentos ligados a prestação de serviços relacionados ao setor portuário, sendo importante ressaltar que, no mercado imobiliário da região, não existem imóveis disponíveis para negociação (venda) com características semelhantes. Acreditamos que o imóvel avaliando possua, no cenário atual, **média liquidez**.

Desta forma, o valor do imóvel considerando a condição de liquidação forçada resulta:

 $VIf = R$ 1.367.260.000,00 \times 0,70 \approx R$ 957.082.000,00$ 

Valor expresso em reais - Data base Abril/2024

Valor de Liquidação Forçada do Imóvel

957.082.000,00

(Novecentos e cinquenta e sete milhões, oitenta e dois mil reais)



## 8. CLASSIFICAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO

A classificação do presente trabalho em relação aos graus de fundamentação e precisão está apresentada a seguir:

Tabela 3 – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE FATORES

£.	~		Grau		~		
Ítem	Descrição	III	II	1	Pontuação		
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores analisados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção de situação paradigma	2		
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3	2		
3	Idendificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas, com foto e características observadas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados	3		
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50ª	2		
<u>a</u>	-	de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível é de 0,80 a 1,25, pois é desejável om um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.					
			Total de	Pontos	9		

## Tabela 4 – ENQUADRAMENTO DO LAUDO SEGUNDO SEU GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTO POR FATORES

Graus	III	II	ı	Pontuação
Pontos mínimos	10	6	4	Polituação
	Itens 2 e 4 no Grau III,	Itens 2 e 4 no mínimo no	Todos, no mínimo no	
Itens obrigatórios	com os demais no mínimo	Grau II e os demais no	II e os demais no	
	no Grau II	mínimo no Grau I	Grau i	

Grau de Fundamentação Atingido – Grau II

## Tabela 5 – GRAU DE PRECISÃO NOS CASOS DE UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTO POR FATORES

Descrição	Grau			
Descrição	III	II	ı	
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central	≤30 %	≤40 %	≤50 %	

### Grau de Precisão

Amplitude do intervalo de confiança de 80,0% em torno do valor central da estimativa: 25,45% <=30,0 % - Grau III

Grau de Precisão Atingido - Grau III



## Tabela 6 – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DO CUSTO DE BENFEITORIAS

ĺtem	Descrição		Graus		Pontuação	
iteiii	Descrição	≡	=	I	Fontuação	
1	Estimativa do custo direto	Pela elaboração de orçamento, no mínimo sintético	Pela utilização de custo uniário básico para projeto semelhante ao projeto padrão	Pela utilização de custo unitário básico para projeto diferente do projeto padrão, com os devidos ajustes	2	
2	BDI	Calculado	Justificado	Arbitrado	1	
3	Depreciação física	Calculada por levantamento do custo de recuperação do bem, para deixá-lo no estado de novo ou Casos de bens novos ou projetos hipotéticos	Calculada por métodos técnicos consagrados, considerando-se idade, vida útil e estado de conservação	Arbitrada	2	
	•		Total de	Pontos	5	

## Tabela 7 – ENQUADRAMENTO DO LAUDO SEGUNDO SEU GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DO CUSTO DE BENFEITORIAS

Graus	III	II	I	Pontuação
Pontos mínimos	7	5	3	•
Itens obrigatórios no grau correspondende	1, com os demais no mínimo no Grau II	1 e 2, no mínimo no Grau II	todos, no mínimo no Grau I	5

Grau de Fundamentação Atingido – Grau I



## Tabela 10 – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EVOLUTIVO

Ítem	Descrição	Grau					
item	Descrição	III	II	I	Pontuação		
1	Estimativa do valor do terreno	Grau III de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau II de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau I de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	2		
2	Estimativa dos custos de reedição	Grau III de fundamentação no médoto da quantificação do custo	Grau II de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau I de fundamentação no método da quantificação do custo	1		
3	Fator de comercialização	Inferido em mercado semelhante	Justificado	Arbitrado	1		
			Total de	Pontos	4		

Tabela 11 – ENQUADRAMENTO DO LAUDO SEGUNDO SEU GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EVOLUTIVO

Graus	III	II		Pontuação
Pontos mínimos	8	5	3	
Itens obrigatórios no	1 e 2, com o 3 no mínimo	1 e 2, no mínimo no Grau	Todos, no mínimo no	4
grau correspondente	no Grau II	П	Grau I	

O presente trabalho é classificado como Grau I quanto à fundamentação e Grau III quanto à precisão.



### 9. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente laudo apresenta os resultados do trabalho de avaliação do imóvel (terreno, edificações e benfeitorias) a pedido da **empresa Itapoá Terminais Portuários S/A.**, para a data base Abril/2024.

O imóvel objeto do presente trabalho foi vistoriado pelas equipes técnicas da fourwert.

O trabalho tem como finalidade especifica a definida em "OBJETIVO" e, portanto, é vetada a utilização dos resultados deste laudo para outra finalidade e/ou data base diferente da especificada. A reprodução e/ou extração parcial do texto ou de planilhas constantes do presente trabalho não representa o laudo de avaliação.

Os trabalhos de avaliação foram realizados conforme as determinações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

Todos os trabalhos basearam-se em documentos e informações disponibilizadas pelos interessados. A fourwert não assume qualquer responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia além das implícitas no exercício de suas funções estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

Todos os valores apresentados neste laudo se referem a valores à vista. Dívidas e/ou hipotecas que possam onerar o imóvel avaliado não foram considerados. Também não foram consideradas para o imóvel quaisquer informações referentes a ocupações irregulares, desapropriações, tombamentos, ações judiciais, questões ambientais, etc.

Os interessados, em nenhum momento e nenhuma forma influenciaram, dificultaram ou direcionaram os trabalhos da fourwert. Os interessados declararam que todas as informações e documentos existentes para a realização dos trabalhos foram disponibilizados para a fourwert. Informações não disponibilizadas e que comprometam os resultados apresentados não são de responsabilidade da fourwert e não devem ser considerados na conclusão dos trabalhos.

A four**wert** ou qualquer um de seus colaboradores não possui ou planeja ter no futuro interesse de qualquer natureza nos bens objeto dos trabalhos, assim não possui algum tipo de conflito ou associação com os proprietários ou acionistas da interessada.

São Paulo, 29 de maio de 2024.

Four Wert Consultoria Empresarial Ltda.

CREA 1952941

Juan Esper Neto Engenheiro Civil CREA 0601954375

luan Esper NO



# ANEXO № 1 – PESQUISA DE MERCADO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO REFERENCIAL (TERRENO)

A pesquisa de mercado realizada para a determinação do valor unitário básico (referencial) no local selecionou elementos comparativos localizados <u>na região da Zona Retroportuária do município</u> e que apresentam preferencialmente, características "semelhantes" ao imóvel avaliando.

No tratamento dispensado aos elementos, para serem levados à formação do valor, é utilizada a estatística descritiva, homogeneizando-se os elementos comparativos, mediante a aplicação de coeficientes ou transformações matemáticas, que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os imóveis pesquisados e o imóvel avaliando, tendo sido utilizado no presente trabalho os seguintes coeficientes (fatores):

- FATOR FONTE: aplicação de um deságio no caso de ofertas, para compensar a elasticidade natural das mesmas, com a finalidade de se obter um valor correspondente a negócios concluídos à vista:

Imóvel negociado = 1,00 Imóvel em oferta = 0,90 ou 0,95

- FATOR LOCALIZAÇÃO: influência da localização do imóvel avaliando e dos elementos comparativos, na região objeto de análise.

FATOR LOCALIZAÇÃO					
Item Valor do Peso					
Ótima	2,15				
Muito boa	1,00				
Воа	0,95				
Regular	0,85				



- FATOR ÁREA: Fator utilizado com o objetivo de ponderar a influência da dimensão da área do terreno na determinação do valor unitário referencial do imóvel avaliando.

- FATOR MÚLTIPLAS FRENTES: influência do número de frentes do imóvel avaliando e dos elementos comparativos, na região objeto de análise.

FATOR MÚLTIPLAS FRENTES						
Item Valor do Peso						
Uma frente	1,00					
Duas frentes	1,05					
Três ou mais frentes	1,10					



				LOC	CALIZAÇÃO			
Endereço:		Terreno localizado na esquina da Estrada São José esquina com a Estrada Lindolfo Freitas Ledoux (ao lado da Capela São Judas Tadeu e do Terminal da Empresa Maersk), distando aproximadamente 4,2 km do Porto de Itapoá - Área Retroportuária e industrial						
Bairro:	Zona Retroportuár	ia	Cidade:	Itapoá		Estado:	SC	***************************************
Tipo de Imóvel:	Terreno							
			CAR	ACTERÍSTICAS	DO COMPARATIVO Nº	1		
Área do Terreno (m²):	5.332,00							
				Localização	o: Mui	to Boa	Índice Localização:	1,00
				Qtd Frente	s: duas	frentes	Índice Múltiplas Frentes:	1,05
Zoneamento:	Imóvel situado, de	acordo com as legi	slações vigentes,	em Zona Retrop	ortuária e Industrial			
Obs:	Terreno com duas	frentes. O imóvel é	composto por dive	ersas matrícula:	s e já possui licenciamento	ambiental. Imóvel vend	ido em março/2024 pelo valor de R\$ 2.500	1.000,00.
			INFC	RMAÇÕES CO	DLETADAS NO MERCAD	0		
Valor efe	etivo da venda (R\$):	2.500.000,0	0	Situação: Vendido		Índice Oferta:	1,00	
				FONTE D	A INFORMAÇÃO			
Informante:	Focalize Imóveis				Contato:	Sr. Alexandre		
Telefone(s):	(47) 3443-6959 / 9	9174-5734			Data base da informação	: abr-24		
				C	ÁLCULOS			
	tário Puro: / m²)	468,87	Fator Oferta:	1,00		r Unitário de Venda: itário puro x fator oferta)	468,8	7
				TRATAMEN	NTO ESTATÍSTICO			
Parâmetros					Fator Transposiçã	ňo	Especificação	
Fator Proporção de Área:				<u> </u>	0,57		Grau	Intervalo
Fator Localização:				<b>†</b>	2,15			1
Fator Múltiplas Frentes:				<b> </b>	1,00			1
Conjunto Fatores:					1,72		Grau II	entre 0,50 e 2,0
Valor Unitário Homogeneizado: (RS / m² )				806,46				



Mapa de localização do elemento comparativo nº 1



1 LOCALIZAÇÃO "APROXIMADA" DO ELEMENTO COMPARATIVO № 1

Vista aérea aproximada do elemento comparativo nº 1







Fotografias do elemento comparativo nº 1



				LO	CALIZAÇÃO			
Endereço:	Terreno localiza d	Terreno localizado na Estrada José Alves ao lado do Centro Logístico Integrado (CLIF), distando aproximadamente 6,1 km do Porto de Itapoá - Área Retroportária e Industrial						
Bairro:	Zona Retroportu	ária	Cidade:	Itapoá	***************************************	Estado:	SC	
Tipo de Imóvel:	Terreno							
			CAR	ACTERÍSTICAS	DO COMPARATIVO Nº	2		
Área do Terreno (m²):	50.468,28	}						
***************************************				Localizaçã	io: Mui	to Boa	Índice Localização:	1,00
				Qtd Frente	es: uma	frente	Índice Múltiplas Frentes:	1,00
Zoneamento:	Imóvel situado, o	le acordo com as l	legislações vigentes, e	em Zona Retro	oortuária e Industrial			
Obs:	Obs: Terreno com uma frente localizado dentro da Área Retroportuária e Industrial. O imóvel ofertado tem uma área total de 50.468,28 m2 com área de reserva legal aprovada e registrada, sendo aproximadamente 35.000,00 m2 a área "aproveitável". Aárea já está licenciada para Terminal Retroportuário.							
			INFC	RMAÇÕES C	OLETADAS NO MERCAD	0		
Valor solid	citado para venda (R\$):	15.140.4	84,00	Situação: oferta			Índice Oferta:	0,90
				FONTE D	A INFORMAÇÃO			
Informante:	Roberto Imóveis				Contato:	Sr. Roberto		~~~~~
Telefone(s):	(47) 99705-5999				Data base da informação	: abr-24		
				С	ÁLCULOS			
	itário Puro: 5 / m²)	300,00	Fator Oferta:	0,90		r Unitário de Venda: itário puro x fator ofert	a) 2'	70,00
				TRATAME	NTO ESTATÍSTICO			
Parâmetros					Fator Transposição	ão	Especificaçã Grau	io Intervalo
Fator Proporção de Área	:				0,76			
Fator Localização:					2,15			
Fator Múltiplas Frentes:					1,05			
Conjunto Fatores:					1,96		Grau II	entre 0,50 e 2,0
	Valor Unitário Homogeneizado: (R\$/ m² )				529,20			



Mapa de localização do elemento comparativo  $n^{\mbox{\scriptsize o}}$  2



2 LOCALIZAÇÃO "APROXIMADA" DO ELEMENTO COMPARATIVO № 2

Vista aérea aproximada do elemento comparativo nº 2





Fotografias do elemento comparativo nº 2



			LOCALIZAÇÃO							
Endereço:	Terreno localizado na Estrada José Alves, próximo ao Centro Logístico Integrado (CLIF) distando aproximadamente 6,0 km do Porto de Itapoá - Área Retroportária e Industrial									
Bairro:	Zona Retroportuária	Cidade:	Itapoá	Estad	o:	SC				
Tipo de Imóvel:	Terreno			***************************************						
CARACTERÍSTICAS DO COMPARATIVO № 3										
Área do Terreno (m²):	40.941,01									
			Localização:	Muito Boa		Índice Localização:	1,00			
			Qtd Frentes:	uma frente		Índice Múltiplas Frentes:	1,00			
Zoneamento: Imóvel situado, de acordo com as legislações vigentes, em Zona Retroportuária e Industrial										
Obs:	Terreno com uma frente e com área total de 40.941,04 m2 já licenciados e com reserva legal aprovada e registrada, sendo cerca de 24.000 m2 a área "aproveitável" (parte da área atualmente sendo terraplanada).									
INFORMAÇÕES COLETADAS NO MERCADO										
Valor solicitado	para venda (R\$): 1	5.000.000,00	Situação: oferta			Índice Oferta: 0,90				
			FONTE DA INFORMA	\ÇÃO						
Informante:	Focalize Imóveis		Contato:	Sr. Alexandre						
Telefone(s):	(47) 3443-6959 / 99174-57	34	Data base	da informação: abr-24						
CÁLCULOS										
Valor Unitário (R\$ / m²)	36	6,38 Fator Oferta	a: 0,90	Valor Unitário de Ven (valor unitário puro x fato		329,74				
			TRATAMENTO ESTATÍ	STICO						
Parâmetros			Fa	tor Transposição		Especificação				
F.4 8						Grau	Intervalo			
Fator Proporção de Área:			0,74 2,15							
Fator Localização: Fator Múltiplas Frentes:				1,05			-			
Conjunto Fatores:			1,94		Grau II	entre 0,50 e 2,0				
Valor Unitário Homogeneizado:  (RS / m² )				639,70						



Mapa de localização do elemento comparativo nº 3



3 LOCALIZAÇÃO "APROXIMADA" DO ELEMENTO COMPARATIVO № 3

Vista aérea aproximada do elemento comparativo nº 3





Fotografias do elemento comparativo nº 3



				LO	CALIZAÇÃ	)					
Endereço:	Terreno (destacado	Terreno (destacado de área maior) localizado na Estrada José Alves, distando aproximadamente 7,0 km do Porto de Itapoá - Área Retroportária e Industrial									
Bairro:	Zona Retroportuári	a	Cidade:	Itapoá			Estad	):	SC		
Tipo de Imóvel:	Terreno					***************************************	***************************************				
			CAR	ACTERÍSTICAS	о сом	PARATIVO Nº	9.4				
Área do Terreno (m²):	35.500,00										
***************************************				Localizaçã	io:	Mu	ito Boa		Índice Localização:	***************************************	1,00
				Qtd Frente	es:	uma	frente		Índice Múltiplas Frentes:		1,00
Zoneamento: Imóvel situado, de acordo com as legislações vigentes, em Zona Retroportuária e Industrial  Terreno com uma frente e com área total de 35.500,00 m2 (destacado de área maior), com reserva legal aprovada (fora da área ofertada). Área já com georreferenciamento e em processo de licenciamento para Terminal Portuário.											
Valor solic	itado para venda (R\$):	15.000.000		RMAÇÕES C	OLETADAS oferta	NO MERCAD	00		Índice Oferta:		0,90
				EONTE D	A INFORM	IACÃO					
Informante:	Focalize Imóveis			TORTED	Contato		Sr. Alexandre				
Telefone(s):	(47) 3443-6959 / 99	174-5734			Data bas	e da informação	o: abr-24				
<del>0</del>			***************************************	C	ÁLCULOS						······································
	Valor Unitário Puro: 422,54 Fator Oferta: (R\$ / m²)		0,90 Valor Unitário de Venda: (valor unitário puro x fator oferta)		380,29						
				TRATAME	NTO ESTA	TÍSTICO			ş		
Parâmetros				Fator Transposição			Especifi Grau	icação	Intervalo		
Fator Proporção de Área:	or Proporção de Área:			0,72							
Fator Localização:			2,15								
Fator Múltiplas Frentes:			1,05								
Conjunto Fatores:	onjunto Fatores:			1,92			Grau II	***************************************	entre 0,50 e 2,0		
Valor Unitário Homogeneizado: (R5 / m² )			730,16								



Mapa de localização do elemento comparativo  $n^{\underline{o}}$  4



Vista aérea aproximada do elemento comparativo nº 4



### COMPARATIVO № 5

				LOC	CALIZAÇÃO				
Endereço:	Terreno localizado na	Terreno localizado na Estrada José Alves, vizinha a empresa Transvazio, distando aproximadamente 5,0 km do Porto de Itapoá - Área Retroportária e Industrial							
Bairro:	Zona Retroportuária		Cidade:	Itapoá		Estado:	SC		
Tipo de Imóvel:	Terreno							***************************************	
CARACTERÍSTICAS DO COMPARATIVO № 5									
Área do Terreno (m²):	24.359.81								
Area do Terreno (III ).	24.333,01								
			Localização:		ito Boa	Índice Localização:	1,00	1	
				Qtd Frente	s: uma	a frente	Índice Múltiplas Frentes:	1,00	1
Zoneamento: Imóvel situado, de acordo com as legislações vigentes, em Zona Retroportuária e Industrial									
Obs:		Terreno com uma frente localizado dentro da Área Retroportuária e Industrial. O imóvel ofertado tem uma área total de 24.359,81 m2, com uma área "aproveitável" de aproximadamente 16.000,00 m2.							
			INF	ORMAÇÕES CO	DLETADAS NO MERCAD	00			
Valor solicitado	para venda (R\$):	7.307.943,00		Situação: oferta			Índice Ofert	Índice Oferta: 0,95	
				FONTE D	A INFORMAÇÃO				
Informante:	Roberto Imóveis				Contato:	Sr. Roberto			
Telefone(s):	(47) 99705-5999	(47) 99705-5999 Data base da informação: abr-24							
				C	ÁLCULOS				
Valor Unitário (R\$ / m²		300,00	Fator Oferta:	0,95		or Unitário de Venda: nitário puro x fator ofer	rta)	285,00	
TRATAMENTO ESTATÍSTICO									
Parâmetros				Fator Transposição		E	specificação		
							Grau	Interval	alo
Fator Proporção de Área:					0,69				
Fator Localização:					2,15				
Fator Múltiplas Frentes:			1,05						
Conjunto Fatores:					1,89		Grau II	entre 0,50	) e 2,0
Valor Unitário Homogeneizado: (R\$ / m² )				538,65					



Mapa de localização do elemento comparativo  $n^{\underline{o}}$  5



LOCALIZAÇÃO "APROXIMADA" DO ELEMENTO COMPARATIVO № 5

Vista aérea aproximada do elemento comparativo nº 5



Croqui de localização do imóvel avaliando e dos elementos comparativos (amostras).



- A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO
- 1 LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO COMPARATIVO № 1
- 2 LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO COMPARATIVO № 2
- 3 LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO COMPARATIVO № 3
- 4 LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO COMPARATIVO № 4
- 5 LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO COMPARATIVO № 5



			RESUMO DAS AMOSTRAS (elementos comparativos)		
Amostras	Homogêneo Unitário (R\$ / m²)	Saneamento		Médias	
Comparativo 1	806,46	dentro			
Comparativo 2	529,20	dentro		№ elementos totais	5
Comparativo 3	639,70	dentro		№ elementos saneados	5
Comparativo 4	730,16	dentro			
Comparativo 5	538,65	dentro		Média Aritmética	648,83
				Limite Amostral (%):	30,00
Somatório total:	3.244,17			Limite inferior:	454,18
Somatório saneado:	3.244,17			Limite superior:	843,48
				Média Saneada (R\$/m²):	648,83
			TRATAMENTO ESTATÍSTICO		
t de Student (n-!):	1,533				
Desvio Padrão:	120,41				

			CARACTE	RÍSTICAS DO IMÓVEL AVALIANE	00			
Endereço:	Avenida Beira Mar 5, nº 2	2900						
Bairro:	Figueira do Pontal	Cidade:	Itapoá				Estado:	SC
Localização:	Ótima			Data base:	abril-24			
Características do imóvel								
Área do terreno (m²):	475.073,26							
Parâmetros								
Localização:		Ótima		Índice Localização:		2,15		
Qtd Frentes:		duas frentes		Índice Múltiplas Frente:	S:	1,05		


741,13

14,22% conforme

Intervalo de Confiabilidade:



# ANEXO № 2 – DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA



- IPTU/2024.
- Planta Geral do Porto de Itapoá (implantação).

Documento assinado digitalmente

www.registradores.onr.org.b



# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 1067, Itapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

MATRÍCULA Nº 25,656

CNM: 108365.2.0025656-72

Data: 05/10/2015

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

**CERTIFICO** o inteiro teor da Matricula n. **25.656** do Livro 2 - Registro Geral, conforme imagem abaixo:

CNM: 108365.2.0025656-72

# REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ ESTADO DE SANTA CATARINA

Marcio Manoel de Souza - Registrador Interino

Avenida Brasil, 2.782 - CJ 4/5 - Centro - CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone/Fax: (47) 3443-6108

LIVRO 2 REGISTRO GERAL FICHA 1

IMÓVEL: UM (01) TERRENO URBANO, silvado na Rua BEIRA MÁR 5, no lugar FIGUEIRA DO PONTAL, neste município de stapoá, Santa Catarina, com a área de 475.073,26m² e com as seguintes medidas e confrontações: O Imóvel inicia junto ao marco OPP, com coordenadas UTM Norte N=7.101.743,2118 e E=739.071,5482: do vértice V1=OPP confrontando com o Loteamento Figueira do Pontal, seguindo com Azimute 343º00'30" e distância 699.34 metros chego-se ao vértice V2 com coordenadas N=7.102.412,0237 e E=738.867,1783, seguindo com azimute 343°03'58" e aistância 347,26 metros chega-se ao vértice V3 com coordenadas N=7.102,744,2271 e E=738.766,0326, à montante pelo Rio Pequeno, confrontando com área de Carlos Alberto V. de Aguiar, José Luis V. de Aguiar e Imobiliária Carvalho Ltda e seguindo com azimute 51°46'49" e distância 90,51 metros chega-se ao vértice V4 com coordenadas N=7.102.800,2237 e E=738.837,1412, seguindo com azimute 350°21'19" e distância 30,03 metros chega-se ao vértice V5 com coordenadas N=7,102,829,8292 e E=738,832,1100, seguindo com azimute 1°58'44" e distância 24,73 metros chega-se ao vértice V6 com coordenadas N=7.102.854,5445 e E=738.832,9640, seguindo com azimute 352°54'18" e distância 14,79 metros chega-se ao vérlice V7 com coordenadas N=7,102,869,2216 e E=739,831,1372, seguindo com azimute 50°30'11" e distância 16,62 metros chega-se ao vértice V8 com coordenados N=7.102.879,7922 e E=738.843,9621, seguindo com azimute 303°50′19″ e distância 29,46 metros chega-se ao vértice V9 com coordenadas N=7.102.896,1971 e E=738.819,4924, seguindo com azimute 327°51'35" e distância 19,79 metros chega-se ao vértice V10 com coardenadas N=7.102.912,9543 e E=738.808,9642, seguindo com azimute 339°22'53" e distância 25,94 metros chega-se ao vértice V11 com coordenadas N=7.102.937,2327 e E=738.799.8296, seguindo com azimute 19°56'14" e distância 7,12 metros chega-se ao vértice V12 com coordenadas N=7.102.943,9260 e E=738.802,2574, seguindo com azimute 69°53'44" e distância 15,99 metros chega-se ao vértice V13 com coordenados N=7,102,949,4223 e E=738.817,2731, seguindo com azimute 353°48'06" e distância 12,84 metros chega-se ao vértice V14 com coordenadas N=7.102,962,1872 e E=738.815,8866, seguindo com azimute 36°17'57" e distância 15,16 metros chega-se ao vértice V15 com coordenadas N=7,102.974,4055 e E=738.824,8615, confrontando com Balneário Santa Terezinha e Matrícula 25,373 (Antiga Área de Raul Zeni), seguindo com azimute 137°45'21" e distância 616,05 metros chega-se ao vértice V16 com coordenadas N=7.102.518,3516 e E=739.239,0267, seguindo com azimute 137°51'13" e distância 479,38 metros chega-se oo vérlice V17 com coordenadas N=7.102.162,9291 e E=739.560,6978. confrontando com a projeção da Rua Piranduba e seguindo com azimute 47°39'53" e distância 27.26 metros chega-se ao vértice V18 com coordenadas N=7.102.181,8543 e E=739.580,3231, seguindo com azimute 63°08'09" e distância 0.75 metros chega-se ao vértice V19 com coordenadas N=7.102.182,1973 e E=739.581,0002, seguindo com azimute 49°13'54" e distância 2,88 metros chega-se ao vértice V20 com coordenadas N=7.102.184.0839 e E=739.583,1883, seguindo com azimute 71°22'23" e distância 0,43 metros chega-se ao vértice V21 com coordenadas N=7.102.184,2239 e E=739.583,6037, confrontando com a Rua 2850 seguindo com azimute 131°11'18" e distância 173,48 metros chega-se ao vértice V22 com coordenadas N=7.102.070,1266 e E=739.714,2879, seguindo com azimute 149°09'11" e distância 2.85 metros chego-se ao vértice V23 com coordenadas N=7.102.067.6753 e E=739.715.7519, seguindo com azimute 172°22'37" e distância 1,80 metros chega-se ao vértice V24 com coordenadas N=7.102.065,8903 e E=739.715,9908, seguindo com azimute 184°53'48" e distância 2,52 metros chega-se ao vértice V25 com coordenadas N=7.102.063,3760 e E=739.715,7754, seguindo com azimute 209°47'58" e distância 2.48 metros chega-se ao vértice V26 com coordenadas N=7.102.061,2197 e E=739.714,5405, confrontando com a Avenida Beira Mar 5 e seguindo com azimute 244°45'24" e distância 13,94 metros chega-se ao vértice V27 com coordenadas N=7,102.055,2726 e E=739.701,9269, seguindo com azimute 239°58'11" e distância 33,39 metros chega-se ao vértice V28 com coordenadas N=7.102.038,5612 e E=739.673,0172, seguindo com azimute 247°13"; 1" e distância 22,00 metros chegase ao vértice V29 com coordenadas N=7.102.030,0428 e E=739.652,7377, seguindo com azimute 243°18'53" e distáncia 33,00 metros chega-se ao vértice V30 com coordenadas N=7.102.015,2229 e E=739.623,2482, seguindo com azimute 242°48'23" e distância 123,66 metros chega-se ao vértice V31 com acordenadas N=7.101,958,7104 e E=739.513,2567, seguindo com azimute 238°47'29" e distância 103,50 metros chega-se ao vértice V32 com coordenadas N=7.101.905.0813 e E=739.424.7345, seguindo com azimute 243°45'37" e distância 50,00 metros chegase ao vértice V33 com coordenadas N=7.101.882,9749 e E=739.379,8869, seguindo com azimute 248°15'27" e distância 106.40 metros chega-se ao vértice V34 com coordenadas N=7.101.843,5605 e E≠739,281,0564, seguindo com azimute 248°39'05" e distância 66,60 metros chega-se ao vértice V35 com coardenadas N=7.101.819.3154 e E=739.219,0263, seguindo com azimute 246°03'43" e distância 41,06 metros chega-se ao vértice V36 com coordenadas N=7.101.802,6553 e E=739.181,4981, seguindo com azimute 241°36'09" e distância 124,99 metros chegase ao védice VI=0PP ponto de origem deste memorial. Datum Horizontal SIRGAS 2000. PROPRIETÁRIA: ITAPOÁ

CONTINUA NO VERSO

AATDÍCH A NO 25 CE



Validade: 30 dias



# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72

TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.317.277/0001-05, com sede nesta cidade de Itapoá, SC, na Avenida Beira Mar 05, 2900, Bairro Figueira do Pontal. REGISTRO ANTERIOR: Imóvel originário daquele adquirido conforme Matriculas n.º 754 e 25.373 do Livro 2/RG deste Registro de Imóveis. OBSERVAÇÃO: A presente matrícula foi aberta a requerimento da parte interessada e como decorrência do processo de UNIFICAÇÃO averbado nas matriculas n.ºs 754 (setecentos e cinquenta e quatro) e 25.373 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e três) do Livro 2/RG deste Serviço Registral. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 34.144, 

AV.1 - 25.656 - 05 de Outubro de 2015 - AVERBAÇÃO - ÔNUS PROVENIENTE DO REGISTRO ANTERIOR -- HIPÓTECA: Em cumprimento às determinações legais contidas no art. 230 da Lei n.º 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973 [LRP], certifico que no registro anterior R.7 da matrícula 754 (setecentos e cinquenta e quatro) do Livro 2/RG deste Registro de Imóveis, consta a seguinte restrição em relação ao imóvel objeto desta matrícula: "HIPOTECA - TÍTULO: "Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária lavrada nas Fls. 235 do Livro n.º 10063, aos 29/04/2013 e Ata Notarial Retificativa lavrada nas Fls. 065 do Livro n.º 10.160, aos 19/07/2013, ambas do 9º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, SP, as quais tiveram sua eficácia confirmada através de meio idôneo, conforme determina o Parágrafo único do artigo 812 do CN.CGJ/SC e que apresenta os requisitos exigidos pelas normas legais e administrativas. PROPRIETÁRIA DEVEDORA: ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.317.277/0001-05, com sede nesta cidade de Itapoá, SC, na Avenida Beira Mar 05, 2900, Bairro Figueira do Pontal. CREDOR: AGENTE FIDUCIÁRIO POR REPRESENTAÇÃO DOS DEBENTURISTAS: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, SP, no endereço da Rua Iguatemi, 151, 19º andar. Consta da escritura objeto deste registro, as seguintes CONDICÕES: A) Considerando que A Companhia, por meio de Escritura de emissão emitirá 4.500,00 (quatro mil e quinhentas) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada, nos termos previstos na Escritura de Emissão em espécie com garantia real, e, adicionalmente, gorantidas pela fiança prestada pelas Garantidoras, nos termos da Escritura de Emissão ("Fiança"), sem prejuizo da Obrigação de Suporte (conforme definido na Cláusula 1.1.1., inciso X, do título objeto deste registro), com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão (conforme definido na cláusula 1.5, inciso II, do título objeto deste registro), totalizando, portanto, R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão ("Debêntures"); B) Em garantia do integral e pontual cumprimento das Obrigações (conforme definido na Cláusula 1.1.1, do título objeto deste registro), nos termos da Escritura de Emissão, a Companhía obrigou-se a hipotecar, aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, o imóvel Hipotecado (conforme definido na Cláusula 1,1 do título objeto deste registro). Pelas partes contratantes, foi dito que têm entre si justo e contratado o seguinte: Constituição de Hipoleca: Observado ao disposto na Cláusula 1.2 abaixo, inciso II, em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações, a Companhia, pela Escritura e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e <u>irretratável, nos termos dos artigos 1.473 e seguintes da lei 10.406 de 10 de ianeiro de 2002, conforme alterada</u> ("Código Civil"), deu em HIPOTECA, em favor dos Debenturistas, representadas pelo Agente Financeiro, em PRIMEIRO GRAU ("Hipoteca"), o imóvel objeto desta matrícula, incluindo todas as sua edificações, construções, acessórios, benfeitarias, frutos, rendimentos, aluqueis e bens vinculados por acessão física, industrial ou natural, inclusive plantações e florestas existentes (averbadas ou não na respectiva matrícula) e que forem acrescidos até a integral <u>aultacão das Obrigações, entendendo-se como acessórios, paro efeitos de penhora e execução, auaisauer</u> taturamentos, rendas ou aluqueis que o imóvei Hipotecado, na época estiver produzindo. C) Valor para fins de cálculos de custas e para fins do artigo 1.484 do Cádigo Civil é de R\$ 18.745.000.00 (dezoito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais), sendo que tal valor poderá ser revisto por meio de laudo de avaliação solicitado a critério exclusivo dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, no âmbito de eventual execução da Hipoteca. DJ Ficou certo e ajustado que: A escritura objeto deste registro entrou em vigor e será válida a partir da data e celebração desta mesma escritura. E) Pra fins da legislação aplicável, as principais características das Obrigações são as seguintes: (1) principal: 4.500,00 (quatro mil e quinhentas) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal"), totalizando, portanto, R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), da Data de Emissão; (II) Data de emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debéntures será 13 de maio de 2013; (III) prazo e data de vencimento: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, de amorfização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado dos obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de emissão, o prazo das Debêntures será de 10 (dez) anos, contados da Data de emissão, vencendo-se portanto, em 13 de maio de 2023; (IV) taxa de juros: juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diórias dos DI - Depósitos Intertinanceiros de um dia "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) días úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), no informativo diário disponível em sua página na Internet

**CONTINUA NA FICHA 2** 







Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

### REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ ESTADO DE SANTA CATARINA

Marcio Manoel de Souza - Registrador Interino

Avenida Brasil, 2.782 - CJ 4/5 - Centro - CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone/Fax: (47) 3443-6108

LIVRO 2

### **REGISTRO GERAL**

FICHA 2

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

(http://www.cetip.com.br) ("Taxa Df"), acrescida de sobretaxa de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e em conjunto com a Taxa DI. "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização (conforme definido na Escritura de emissão) ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. (V) forma de pagamento: (a) principal (Valor Nominal): sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o valor nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em 17 (dezessete) parcelas semestrais e sucessivas, na seguinte ordem: (1) 16 (dezesseis) parcelas semestrais, cada uma no valor correspondente a 5,88% (cinco inteiros e oitento e oito centésimos por cento), no valor nominal de cada uma das Debêntures, devidas nas seguintes datas: 13 de maio de 2015, 13 de novembro de 2015, 13 de maio de 2016, 13 de novembro de 2016, 13 de maio de 2017, 13 de novembro de 2017, 13 de maio de 2018, 13 de novembro de 2018, 13 de maio de 2019, 13 de novembro de 2019, 13 de maio de 2020, 13 de novembro de 2020, 13 de maio de 2021, 13 de novembro de 2021, 13 de maio de 2022, 13 de novembro de 2022 e (ii) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao salda devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento; e b) juros (Remuneração): sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou vencimento antecipado as obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 13 (freze) dos meses de maio e novembro de cada ano, occirrendo o primeiro pagamento em 13 de novembro de 2013 e o último, da Data de Vencimento; (VI) prêmio: prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado ou da amortização antecipada (sendo que o valor do resgate antecipado ou da amortização antecipada significa o saldo devedor no Valor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento). carrespondente a percentuais variáveis, senda o maior carrespondente a 2.55% (dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), e o menor correspondente a 0.30% (trinta centésimos por cento), definido conforme a data do resgate antecipado ou da amortização antecipada, nos termos previstos na Escritura de Emissão. (VII) encargos moratórios: (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa moratória de 2% (dois por cento); e (VIII) local de pagamento: os pagamentos referentes os Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pelo Companhia e/ou por qualquer das Garantidoras, nos termos da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos das Obrigações, serão realizados (a) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, à Remuneração, ao Prémio e aos Encargos Moratórios e com relação às Debêntures que estejam custodiadas, eletronicamente na CETIP, por meio do CETIP; (b) pela Companhia, nos demais casos, por meio do Escriturador ou em sua sede, conforme o caso; ou (c) pelas Garantidoras, em qualquer caso, por meio do Escriturador ou em sua sede, conf<mark>orme o caso. DO CANCELAMENTO DA HIPOTECA:</mark> Observado ao disposto na Cláusula 1.2. Inciso II e na Clásula 1.4 do fitulo objeto deste registro, a Hipoteca permanecerá Integra, válida, eficaz e em pleno vigor até o que ocorrer primeiro entre: (1) a integral quitação das Obrigações; ou (11) a integral excussão da Hipoteca, desde que os Debeturistas tenham recebido o produto da excussão da Imóvel Hipotecado de farma definitiva e incontestável. Ocorrendo o evento a que refere acima no inciso (1), o Agente Fiduciário, deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis (conforme definido na clausula 10.13 do título objeto deste registro), contados da data de solicitação da Companhia nesse sentido, enviar a Companhia comunicação escrita (1) atestando o término de pleno direito da Escritura, e (II) autorizando a Companhia a averbar a liberação da Hipoteca, por meio de averbação nesse sentido no cartório de registro de imóvels do imóvel hipotecado. CONDIÇÕES: Todas as demals condições são aquelas constantes dos tífulos objetos deste registro. FRJ: Recolhido por Guia sob n.º 0000.50020.0935,6440 no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), devidamente quitado no Banco HSBC. sob n.º de compromisso 12071515250TJ507, em data de 15/07/2013. DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1.- CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL: Expedida pela Prefeitura deste Municipio aos 15/08/2013, sob protocolo n.º 26678/2013: 2.-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS: Expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda - Santa Catarina, via internet, em nome de Itapoá Terminais Portuários S.A., aos 12/07/2013, sob n.º 130140209235988; 3.- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: Expedida pela

CONTINUA NO VERSO

Solicite sua certidão eletronicamente em www.reqistrodeimoveis.org.br Documento assinado digitalmente por AMANDA GOBEL (072.553.359-50)

25.656

MATRÍCULA





Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mai<mark>l: atendimento@registroitapoa.com.br</mark>

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365,2,0025656-72

CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72

Secretaria da Receita Federal do Brasil, via internet, em nome de Itapoá Terminais Portuários S.A., aos 27/02/2013, sob código de controle da certidão n.º ADDF.CFD3.EFE2.32E9; 4.- CND/INSS: Emitida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome de Itapoá Terminais Portuários S.A., sob n.º 000332013-20024277, aos 09/04/2013; 5.- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: Emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho, via internet, em nome de Itapoá Terminais Portuários S.A., sob certidão n.º 28512289/2013, em data de 11/04/2013*. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: Titulo protocolizado sob n.º 34.144, no Livro 1-A (Protocolos), aos 01/10/2015. EMORTUMENTOS: Averbação: R\$ 84,50 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,55 = Total: R\$ 86,05. Digitação e impressão:

O Registrador (Marcio Manoel de Souza) Selo de fiscalização: EAD58049-BL85

AV.2 - 25.656 - 05 de Outubro de 2015 - AVERBAÇÃO PROVENIENTE DO REGISTRO ANTERIOR: Em cumptimento às determinações legais contidas no art. 230 da Lei n.º 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973 [LRP], certifico que no registro anterior AV.8 da matrícula 754 (setecentos e cinquenta e quatro) do Livro 2/RG deste Registro de Imóveis, consta a seguinte averbação em relação ao imóvel objeto desta matrícula: "AVERBAÇÃO: A requerimento da parte Interessada, instruído com o Instrumento de Renatificação à Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária, lavrada às Fls. 359, do Livro n.º 10.464, pelo 9º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, SP, em data de 22/01/2015, a qual foi exibida e devidamente confirmada sua autenticidade e eficácia e fica arquivada nesta serventia, que comparece na condição de <u>Devedora:</u> Ilapoá Terminais Portuários S.A., já qualificada acima, no ato representado por seus diretores. 1º) Cássio José Schreiner, brasileiro, separado, contador, portador da cédula de Identidade n.º 4.601.357-3-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 699.543.729-20, residente e domiciliado na cidade de Balneário Cambariú, SC, no endereço da Rua 3050, 170, Apto. 1402, bairro Cento; e 2º) Márcio Guiat Braga Martins Pereira, brasileiro, casado, oficial de náutica, portador da cédula de identidade n.º 0.933.001-19-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF n.º 028.319.757.94, residente e domiciliado na cidade de Joinville, SC, no endereço da Rua Expedicionário Holz, 587, Apto. 702, bairro Centro; na condição de Agente liduciário por representação dos Debenturistas: BRL Trust Distribuídora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. já qualificada acima, no ato representada por sua procuradora, Carolina Sampaio Gasparin, brasileira, casada, advogada, portador da cédula de identidade n.º 27.356.287-3-SSP/SP, residente e domicillada na cidade de Jundiaí, SP, no endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, procedo a presente averbação para fazer constar, que através da escritura de rerratificação supra descrita, fica alterado as seguintes cláusulas da título objeto do registro R.7 desta matrícula, ou seja, consta expressamente da escritura de rerratificação, as seguintes alterações: "Que as partes, de mútuo e comum acordo, pela presente escritura e na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente "Instrumento de Rematificação à Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária" ("Instrumento de Rematificação"), para refletir as alterações aprovadas nos termos da 2º AGD e da 3º AGD; Que as partes resolveram retificar o inciso "X" da cláusula 5.1. da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: "5.1. (...) (x) no prazo de 4 (quatro) meses contados da data da lavratura da escritura objeto desta averbação, envidar todos os esforcos comercialmente razoáveis para averbar, na matrícula do imóvel hipotecado, todas as edificações, construções e benfeitorias, existentes e ainda não averbadas na matrícula do imóvel hipotecado. Caso, a despeito dos esforços da Companhia, a averbação não seja concluída no prazo acima, a Companhia permanecerá obrigada a tomar todas as providências comercialmente razoáveis para efetivar a averbação referida até 31/12/2014," Que as partes resolveram retificar o înciso (viii) da cláusula 7.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: "7.1 (...) (viii) observado o disposto na Cláusula 5.1 (X) acima, o Imóvel Hipotecado abrange todas as instalações da Companhia, considerando a implantação de todas as fases do projeto; Que, as portes elegem o foro da Comarca da cidade de São Paulo, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Instrumento de Rematificação; Que, correrão por conta da Companhia todas as despesas resultantes do Instrumento de Rematificação, inclusive as de averbações perante o Cartório Registro de Imóveis da Comarca de Itapoó, SC; Que todos os termos iniciados em letras matúsculas, utilizados, mas não expressamente definidos, ter<mark>ão os mesmos significad</mark>os a eles atribuídos <mark>na Escritura; Que</mark> este Instrumento de Rerratificação passa a ter efeito a partir da data de sua assinatura e obriga as Partes e seus sucessores, a qualquer tífulo, sendo o mesmo irrevogável e inetratável para todos os fins e efeitos de direito". Consta do tífulo, Certidão Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias, sob n.º 229008014-088888277, emitida em 05/09/2014". O referido é verdade, do que dou fé. **PROTOCOLO**: Título protocolizado sob n.º 34.144, no Livro 1-A (Protocolos), aos 01/10/2015 **EMOLUMENTOS**: Averbação: R\$ 84,50 + Sela de Fiscalização: R\$ 1,55 = Total: R\$ 86,05. Digitação e impressão: [_______] - Deborah Geremias.

O Registrador (Marcio Manoel de Souza) Selo de riscalização: EAD58050-XH0T

AV.3 - 25.656 - 05 de Outubro de 2015 - AVERBAÇÃO PROVENIENTE DO REGISTRO ANTERIOR. Em cumprimento às determinações legais contidas no art. 230 da Lei n.º 6.015/73, de 31 de dezembro de 1973 [LRP], certifico que no registro anterior AV.9 da matrícula 754 (setecentos e cinquenta e quatro) do Livro 2/RG deste Registro de Imóveis, consta a seguinte averbação em relação ao imóvel objeto desta matrícula: "AVERBAÇÃO: A requerimento da parte interessada, instruido com a Escritura Pública de Rerratificação, lavrada às Fis. 263/266, do Livro n.º 131, do Tabellonato de Notas e Protestos de Títulos desta Comarco de Itapoá, SC, datada de 07/07/2015, e que apresenta

**CONTINUA NA FICHA 3** 

Validade: 30 dias







# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - **I**tapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - **E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br** 

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

# REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ ESTADO DE SANTA CATARINA

Marcio Manoel de Souza - Registrador Interino

Avenida Brasil, 2.782 - CJ 4/5 - Centro - CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone/Fax: (47) 3443-5108

LIVRO 2

**REGISTRO GERAL** 

FICHA 3

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

os requisitos exigidos pelas normas legais e administrativas, que comparece na condição de Outorgante Retilicante e Ratificante: Itapoá Terminais Portuários S/A, já qualificada acima, no ato representada por seus diretores, 1º) Cássio José Schreiner, brasilieira, nascido em 19/03/1971, casado, contador, portador da CNH n.º 00757766296-DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF n.º 699.543.729-20. residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, no endereço da Rua 3700, 323, Cento; e 2º) Márcio Guiot Braga Martins Pereira, brasileiro, nascido em 17/05/1976, casado, administrador de empresas, portador da CNH n.º 00633391289-DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF n.º 028.319.757.94, residente e domiciliado na cidade de Joinville, SC, no endereço da Rua Lages, 210, Centro: na condição de Outorgada Relificada e Ratificada: BRL Trust Distribuldora de Títulos e Valores Mobillários S.A., já qualificada acima, no ato representada por sua procuradora, Thais Fernanda Garcia Ugaya, brasileira, divorciado, advogada, portadora da cédula de identidade n.º 25.547.701-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 300.564.678-50, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, SP, no endereço da Rua Iguatemi, 151, bairro Itaim Bibí, procedo a presente averbação para fazer constar, que através da escritura de rerratificação supra descrita, fica alterado as seguintes cláusulas do título objeto do registro R.7 desta matrícula, ou seja, consta expressamente da escritura de rematificação, as seguintes alterações: "Que as partes, de mútuo e comum acordo, pela presente escritura e na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente "Instrumento de Rerratificação à Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária" ("Instrumento de Rerratificação"), para refletir determinadas alterações aprovadas nos termos da 4º AGD; Que as partes resolveram retificar o incisa "X" da cláusula 5.1. da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: "5.1. (...) (x) para no prazo de 4 (quatra) meses contados da data da lavratura da escritura objeto desta averbação, envidar os melhores esforços para averbar, na matrícula do imóvel hipotecado, todas as edificações, construções e benfeitorias, existentes e ainda não averbadas na matrícula do imóvel hipotecado. Caso, a despeito dos esforços da Companhia, a averbação não seja concluída no prazo acima referido, a Companhia permanecerá obrigada a tomar todas as providências para efetivor a averbação referida até 31/12/2015, devendo comunicar o Agente Fiduciário, mensalmente, contados da presente data, sobre os andamentos relevantes do processo de averbação, sem que referida comunicação acarrete o Vencimento Antecipado das Debêntures." Que, as partes elegem o foro da Comarca da cidade de São Paulo, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que ŝeja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Instrumento de Rerratificação; Que, corre<mark>rão por conta da</mark> Companhia todas as despesas resultantes do Instrumento de Rerratificação, inclusive as de averbação perante o Cartório Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá, SC; Que todos os termos iniciados em letras maiúsculas, utilizados, mas não expressamente definidos, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura; Que este Instrumento de Rerralificação passa a ter efeito a partir da data de sua assinatura e obriga as Partes e seus sucessores, a qualquer título, sendo o mesmo irrevogável e irretratóvel para todos os fins e efeitos de direito". O referido é verdode do que dou fé, PROTOCOLO: Tituto protocolizado sob n.º 34.144, no Livro 1-A (Protocolos), aos 01/10/2015. EMONTOS: Averbação: R\$ 84,50 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,55 = Total: R\$ 86,05. Digitação e impressão: 1 - Deborah Geremias.

O Registrador (Marcio Manoel de Souza) Selo de fiscalização: EAD58051-UKJA

O Registrador (Marcio Manoel de Souza) Selo de fiscalização: EBA51322 RPNA

AV.5 - 25.656 - 21 de Outubro de 2015 - AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO: A requerimento de proprietáries datado de 14/10/2015, instruída com CERTIDÃO DE HABITE-SE n.º 79/2012, datada de 26/03/2012 e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) n.º 002802015-88888321, expedida pelo INSS aos 21/09/2015; procedo à presente averbação para fazer constar que no terreno objeto desta matrícula, foi edificado uma CONSTRUÇÃO em ALVENARIA de uso PORTUÁRIO, com a área de 9580,96m² (nove mil quinhentos e oitenta metros e noventa e seis centímetros quadrados), avaliado em R\$ 128.867.255,08 (cento e vinte e aito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco

CONTINUA NO VERSO

MATRÍCULA Nº 25.656

Validade: 30 dias







Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - **I**tapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - **E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br** 

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72 FICHA 3 (Verso)

reais e aito centavos). FRJ: Recolhido por Gula sob n.º 0000.50020.1172.4620, no valor de R\$ 550.00 (quinhentos e cinquenta reais), devidamente quitada no Banco do Brasil, através de débito na conta n.º 5.466-6, agência 3428-2, sob autenficação bancária n.º C.BF1.AF9.880.16F.672, aos 08/10/2015. O referido é verdade, do que dou té. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 34.267, no Livro n.º 1 (Protocolos), aos 13/10/2015. EMOLUMENTOS: Averbação: R\$ 365,96 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,55 = Total; R\$ 367,51. Digitação e impressão - Rosangela Scharf dos Reis.

O Registrador (Marcio Manoel de Souza) Selo de fiscalização: EBA51323-4F3C

AV.6 - 25.656 - 18 de Dezembro de 2015 - AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO: Escritura Público de Remalificação e às Fls. 207/211 de Livro n.º 138 de Tabelionato de Notas desta Comarca de Itapoá, SC, em data de 05/11/2015. DEVEDORA: ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.317.277/0001-05, com sede nesta cidade de Itapoá, SC, no endereço da Avenida Beira Mar 05, 2900, Bairro Figueira do Pontol, AGENTE FIDUCIÁRIO SUBSTITUÍDO: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, SP, no endereço da Rua Iguatemi, 151, 19º andar. <u>AGENTE FIDUCIÁRIO SUBSTITUTO:</u> SIMPUFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresária limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 15.227.994/0001-50, com sede na cidade de Rio de Janeiro, RJ, no endereço da Rua Sete de Setembro, 99. 24º andar. Nos termos da Escritura Pública de Rematificação descrita acima, procedo a presente averbação para constar as sequintes atterações do título constante da averbação n.º AV.1 desta matrícula (originário do registro R.7 da matrícula 754 deste ofício), ou seja, consta expressamente da escritura de retratificação, as seguintes alterações: 1) Que as partes, de mútuo e comum acordo, pela escrituro e na melhor forma de direito, resolvem celebrar o "Instrumento de Regratificação à Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária" ("Instrumento de Regratificação"), para lormalizar a substituição do agente fiduciório dos <u>Debenturistas nos termos da 6º AGD; 21 Que. a partir do assinatura</u> da Escritura, todas as referências relativas ao Agente Fiduciónio contidas na Escritura deverão ser entendidas e interpretadas como referências à SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIDA. inclusive para fins do mandato outorgado na Cláusula 2.2 da Escritura. 3) Permanece em vigor as demais cláusulas e condições da Escritura que não tenham sido alteradas pelo instrumento de Rematificação. O referido é verdade, do que (dau fé. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 34.693, no Livro n.º 1 (Protocolos), aos 23/11/2015. EMOLPMENTOS: Averbação: R\$ 84,50 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,55 = Total: R\$ 86,05. Digitação e impressão: _J - Deborah Geremias.

O registrador substituto (Rafael Ernesto Diet) Selo de fiscalização: EDV84539-XM3L

AV.7-2 25.656 - 02 de Agosto de 2016 - AVERBAÇÃO - CANCELAMENTO (EXTINÇÃO) DE HIPOTECA DE TOGRAVITIFULO: Escritura pública de 1º (primeiro) aditamento, lavrada no Livro 2664, às Folhas 181/185 do 15º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo, SP, em 01 de julho de 2016. Nos termos do item 3.1 desta escritura pública, fica cancelada a hipoteca de 1º (primeiro) grav. constante do R-7 da matrícula 754 e AV-01 desta matrícula, na forma do artigo 1499 do Código Civil. PROTOCOLO: Título protocolizada sob n.º 37.451, no Livro n.º 1 (Protocolos), aos 15/07/2016. EMOLUMENTOS: Averbação: R\$ 92,20 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,70 = Total: R\$ 93,90. Digitação e impressão:

O Registrador, Substituto (Rafael Ernesto Diel) Selo de fiscalização: EDW02596-ARRN

R.8 - 25.656 - 02 de Agosto de 2016 - CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - HIPOTECA DE 1º GRAU - TÍTULO: Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária lavrada nas As. 187/209 do Livro n.º 2664, aos 01/07/2016 do 15º Tabellonato de Notas da Comarca de São Paulo, SP, as quais tiveram sua eficácia confirmada através de meio idôneo e que apresenta os requisito<mark>s exigid</mark>os pelas normas legais e administrativas. **PROPRIETÁRIA DEVEDORA:** ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.317.277/0001-05, com sede nesta cidade de tlapoá, SC, na Avenida Belra Mar 05, nº 2.900. Bairro Figueira do Pontal. CREDORES: DEBENTURISTAS DA 1º E 2º EMISSÃO DE DEBÊNTURES, conforme contrato particular de emissão de debêntures registrados sob nº ED001090000 em data de 03/05/2013 e ED002330000 em data de 20/07/2016 na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, representados pelo agente fiduciário descrito a seguir. AGENTE FIDUCIÁRIO: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.227.994/0001-50, com sede na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, sala 2401, OBJETO DA GARANTIA: em garantia do cumprimento de todas as debêntures com garantia real da 1º (primeira) e 2º (segunda) emissão, a proprietário devedora constitui HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU em favor dos Debenturistas, representadas pelo Agente Financeiro, a garantir o valor nominal de R\$ 540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), do imóvel objeto desta matrícula, incluindo todas as suas edificações, construções, acessórlos, benfeitorias, frutos, rendimentos, aluguéis e bens vinculados par acessão física, industrial ou natural, inclusive plantações e llorestas existentes (averbadas ou não na respectiva matrícula) e que forem acrescidos(as) até a integral quitação das Obrigações, entendendo-se como acessórios, para efeitos de penhora e execução, quaisquer faturamentos, rendas ou aluguéis que o imóvel Hipotecado, na época estiver produzindo. VALOR PARA FINS DO ARTIGO 1.484 DO CÓDIGO CIVIL: R\$ 90.401.000,00 (noventa milhões quatrocentos e um mil reais), sendo que tal valoro

CONTINUA NA FICHA 4

Validade: 30 dias





Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

# REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ

**ESTADO DE SANTA CATARINA** 

Marcelo Rolando Diel - Registrador

Avenida Brasil, 2.782 - CJ 4/5 - Centro - CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone/Fax: (47) 3443-6108

LIVRO 2

### **REGISTRO GERAL**

FICHA 4

### **CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656**

poderá ser revisto por meio de laudo de avaliação solicitado a critério exclusivo dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciório, no âmbito de eventual execução da Hipoteca, VALOR DO CRÉDITO: destinado à agrantia real de debêntures, totalizando o valor nominal de R\$ 540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais), nas datas de emissão, da seguinte forma: 1º emissão de debêntures; destinada à garantia de 4.500,00 (quatro mil e quinhentas) debêntures não conversíveis em ações, do espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas pela fiança prestada pelas Garantidoras, nos termos da Escritura de Emissão, sem prejuizo da Obrigação de Suporte (conforme definido na Cláusula 1.1.1., inciso X, do título objeto deste registro), com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na Data de Ernissão (conforme definido na cláusula 1.5, inciso II, do título objeto deste registro), totalizando, portanto, R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão; Características das Obrigações; (1) príncipal: 4,500,00 (quatro mil e quinhentas) debêntures, com valor naminal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na data de emissão, totalizando, portanto, R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de recis), da data de emissão; (II) Data de emissão; 13 de maio de 2013; (III) prazo e data de vencimento: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de emissão, o prazo das Debêntures será de 10 (dez) anos, contados da Data de emissão, vencendo-se portanto, em 13 de maio de 2023; (IV) taxa de juros; juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia "over extra grupo", expressos na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.ccm.br) ("Taxa DI"), acrescida de sabretaxa de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e em conjunto com a Taxa DI. "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a data de Integralização (conforme definido na Escritura de emissão) ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, alé a data do efetivo pagamento, (V) forma de pagamento; (a) principal (Valor Nominal): sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debéntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o volor nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em 17 (dezessete) parcelas semestrais e sucessivas, na seguinte ordem: (i) 16 (dezesseis) parcelas semestrais, cada uma no valor correspondente a 5,88% (cinco inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), no valor nominal de cada uma das Debêntures, devidas nas sequintes datas: 13 de maio de 2015, 13 de novembro de 2015, 13 de maio de 2016, 13 de novembro de 2016, 13 de maio de 2017, 13 de novembro de 2017, 13 de maio de 2018, 13 de novembro de 2018, 13 de maio de 2019, 13 de novembro de 2019, 13 de maio de 2020, 13 de novembro de 2020, 13 de maio de 2021, 13 de novembro de 2021, 13 de maio de 2022, 13 de novembro de 2022 e (ii) 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento; e b) juros (Remuneração): sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgale antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou vencimento antecipado as obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no día 13 (treze) dos meses de maio e novembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 13 de novembro de 2013 e o último, da Data de Vencimento; (VI) prêmio: prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado ou da amortização antecipada (sendo que o valor do resgate antecipado ou da amortização antecipada significa o saldo devedor no Valor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), correspondente a percentuais variáveis, sendo o maior correspondente a 2.55% (dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), e o menor correspondente a 0,30% (trinta centésimos por cento), definido conforme a data do resgate antecipado ou da amortização antecipada, nos termos previstos na Escritura de Emissão. (VIII) encargos moratórios: (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rota temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa maratória de 2% (dois por cento); e (VIII) tocal de pagamento; os pagamentos referentes as Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhía e/ou por qualquer das Garantidoras, nos termos da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais Documentos das Obrigações, serão realizados (a) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao

CONTINUA NO VERSO

Validade: 30 dias

Solicite sua certidão eletronicamente em www.registrodeimoveis.org.br Documento assinado digitalmente por AMANDA GOBEL (072.553.359-50)



일





# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - **I**tapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - **E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br** 

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365,2,0025656-72

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72 FICHA 4 (Verso)

Valor Nominal, à Remuneroção, ao Prêmio e aos Encargos Moratórios e com relação às Debêntures que estejam custodiadas etetranicamente na CETIP, por meio da CETIP; (b) pela Companhia, nos demais casos, por meio do Escriturador ou em sua sede, conforme o caso; ou (c) pelas Garantidoras, em qualquer caso, por meio do Escriturador ou em sua sede, conforme o caso. 2º emissão de debêntures: destinada à garantia de 900 (novecentas) debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, divididas em 2 (duas séries) e. adicionalmente, garantidas pela fiança prestada pelas Garantidoras, nos termos da Escritura de Emissão, sem prejuízo da Obrigação de Suporte, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na data de emissão, totalizando, portanto, R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), na data de emissão: <u>Características das</u> Obrigações: (1) principal: 900 (novecentas) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reaís), na data de emissão, totalizando, portanto, R\$ 90.000,00 (noventa milhões de reais), na data de emissão; (II) Data de emissão: 20 de julho de 2016; (III) prozo e data de vencimento; ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de emissão, o prazo das Debêntures da 1º (primeira série) será de 05 (cinco) anos, contados da data de emissão, vencendo-se parlanto, em 20 de julho de 2021, e o da 2º (segunda série) será de 07 (sete) anos, contados da data de emissão, vencendo-se portanto, em 20 de julho de 2023; (IV) taxa de jurcs: juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) días úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), acrescida de sobretaxa de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) días úteis, no caso das debêntures integrantes da 1º (primeira) série: e 4.80 (quatro inteiros e ottenta centésimos por cento) ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, no caso dos debêntures integrantes da 2º (segunda) série, ambos calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, conforme escritura de emissão. (V) forma de pagamento: (a) principal (Valor Nominal): (1) pagamento; (a) principal (valor nominal); (1) as debêntures integrantes da 1º série serão amortizadas em 7 (sete) parcelas semestrais, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês, inclusive, contado da data de emissão, ou seja, em 20 (vinte) de julho de 2018 (dois mil e dezaito), da seguinte forma: 1°) 20 de julho de 2018 será amortizado 14,2800%; 2°) 20 de janeiro de 2019 será amortizado 14,2800%; 3º] 20 de julho de 2019 será amortizado 14,2800%; 4º) 20 de janeiro de 2020 será amortizado 14,2800%; 5°) 20 de julho de 2020 será amortizado 14,2800%; 6°) 20 de janeiro de 2021 será amortizado 14,2800%; 7º) 20 de julho de 2021 será amortizado o saldo devedor do valor nominal das Debêntures da 1º (primeira) Série; (2) As debêntures integrantes da 2º série serão amortizados em 11 (onze) parcetas semestrais, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês, inclusive, contado da data de emissão, ou seja, em 20 de julho de 2018, da seguinte forma: 1º) 20 de julho de 2018 será amortizado 9,0900%; 2º) 20 de janeiro de 2019 será amortizado 9,0900%; 3°) 20 de julho de 2019 será amortizado 9,0900%; 4°) 20 de janeiro de 2020 será amortizado 9,0900%; 5°) 20 de julho de 2020 será amortizado 9,0900%; 6º) 20 de janeiro de 2021 será amortizado 9,0900%; 7º) 20 de julho de 2021 será amortizado 9,0900%; 8º) 20 de janeiro de 2022 será amortizado 9,0900%; 9º) 20 de julho de 2022 será amortizado 9,0900%; 10°] 20 de janeiro de 2023 será amortizado 9,0900%; 11°) 20 de julho de 2023 será amortizado o saldo devedor do valor nominal das debêntures da 2º (segunda) série, sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das debêntures, amortização antecipada das debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures; b) juros (Remuneração): sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das debêntures, amortização antecipada das debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, a remuneração será paga semestralmente, a partir do 6º (sexto) mês contado, inclusive da data de emissão, ou seja, no dia 20 (vinte) dos meses de julho e janeiro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagament<mark>o em 20 (vinte)</mark> de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) e o último, na data de vencimento; (VI) prêmio; prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado e/ou sobre o valor objeto de amortização antecipada facultativa, correspondente a 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculado pro rafa temporis, entre a data do resgate e/ou amortização antecipada efetiva e a data de vencimento; (VII) encargos moratórios: (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) muita moratória não compensatória de 2% (dois por cento); (VIII) local de pagamento: os pagamentos referentes às debentures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia e/ou por qualquer das Garanlidoras, serão realizados (a) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao valor nominal, à remuneração, ao prêmio e aos encargos moratórios, e com relação às debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP; (b) pela Companhia, nos demais casos, por meio do escriturador ou em sua sede, conforme o caso; ou (c) pelas Garantidoras, em qualquer caso, por meio do escriturador ou em sua sede, conforme o caso. CONDIÇÕES: Todas as demais condições são aquelas constantes dos títulos objetos deste registro. FRJ: Recolhido por Guia sob n.º 0000.50020.1247.8215 no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), devidamente quitado no Banco Santander, através de débito na agência/conta corrente n.º 2027/13 000884-9, sob autenticação bançária n.º 7F0295EC54295319533D595, em data de 25/07/2016. DOCUMENTOS APRESENTADOS: Foram apresentadas as seguintes certidões, conforme

CONTINUA NA FICHA 5

Validade: 30 dias







# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

### REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ

### **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Marcelo Rolando Diel - Registrador

Avenida Brasil, 2.782 - CJ 4/5 - Centro - CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone/Fax: (47) 3443-6108

LIVRO 2

### **REGISTRO GERAL**

FICHA 5

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

certificado pelo tabelião no título: 1 - Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à divida Ativa da união nº D6E9.E2B5.DC7A.FBF7, emitida pela Secretaria da Receita Federal da Brasil e pela Procuradória-Geral da Fazenda Nacional, em 05 de maio de 2016, com validade até 1º de novembro de 2016; 2 - Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria Municipal de finanços do município de Itapoá-SC emitida em 1º de junho de 2016; 3 - Certidão Negativa de Tributos Estaduais: Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, sob n.º 160140063559249, em data de 27/07/2016; 4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida em 29 de junho de 2016, válida até 25 de dezembro de 2016, com código de controle nº 63137396/2016; 5 - Certidão de Distribuição de Feitos Civeis da Comarca de Itapoá, emitida em 1º de junho de 2016; 6 - Certidão Negativa de distribuição de ações de falência, concordata e recuperação judicial da comarca de Itapoá, emitida em 31 de maio de 2016; 7 - Certidão do TRF da 4º Região, em 06 de junho de 2016, com a seguinte código de controle: 69898; 8 - Certidão de Distribuição de Feitas Criminais da Comarca de Itapoá, emitida em 31 de maio de 2016. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOIO: Título protocolizado sob n.º 37.451, no Livro 1 (Protocolos), aos 15/07/2016; \$ Livro Livro Registro: R\$ 1.200,00 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,70 = Tatal: R\$ 1.201,70. Digitação e impressão: Li - Deborah Geremias.

O Registrador Substituto (Radel Ernesto Diel) Selo de fiscalização: EDW02597-C1F2

R.10 - 25.656 - 25 de Janeiro de 2019 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - TÍTULO: Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outros Avenços, datado de 10/01/2019, do qual fica uma via arquivada neste Serviço Registral.-

**DEVEDORA: ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A**, pessoo jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.317.277/0001-05, com sede nesta cidade de Itapaá, SC., na Avenida Beira Mar 05, 2900, Bairro Figueira do Pontal-

CREDORES: 1) BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, organização internacional, constituída por meio do Convênio Constituítivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Agreement Establishing the Inter-American Development Bank), celebrado entre seus Estados-membros, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 04.389.228/0001-76, com sede em 1300 New York Avenue, N.W., Washington, D.C., Estados Unidos da América, atuando por meio da CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS, organização internacional, constituída por meio do Convênia Constituítivo da Corporação Interamericana de Investimento (Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.984.864/0001-09, com sede em 1300 New York Avenue, N.W., Washington, D.C., Estados Unidos da América; e

2) SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresária limitada, atuando por sua filial, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 15.227.994/0004-01, com sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua Joaquim Floriano, n.º 466, Bloco B, sala 1401, CEP 04534-002.

AGENTE DE GARANTIAS: TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LIDA, sociedade empresária limitada, inscrito no CNPJ/MF sob a n.º 23.103.490/0001-57, com sede na cidade de Barueri, SP, na endereço da Alameda Caiapós, 243, 2º andar. Conjunto A, Sala 1, Centro Empresarial Tamboré.-

1.) CONSIDERANDO QUE:

(A) Para financiar a construção do Porto de Itapoá, a Companhía realizou (i) sua primeira emissão de debêntures em uma oferta pública no valor total de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), de acordo com a Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,

CONTINUA NO VERSO

ATRÍCULA Nº 25.656

saec

Validade: 30 dias







Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72

da Primeira Emissão de Itapaá Terminais Portuários S.A., celebrado em 29 de abril de 2013, entre a Companhia, a Simplífic Pavariní Distribuidara de Títulos e Valores Mabiliários Ltda. ("Simplífic Pavariní"), a Aliança, a Aliança Navegação e Logística Ltda, ("Aliança Navegação"), a Portinvest, a Battistella Administração e Participações S.A. ("Battistella Administração") e a Logz Logística Brusil S.A. ("Logz") ("Debêntures da Primeira Emissão"); e (iii) sua segunda emissão de debêntures em uma oferta pública no volor total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), de acordo com o Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Segunda Emissão de Itapaá Terminais Portuários S.A., celebrado em 01 de julho de 2016, entre a Companhia, Simplific, Pavariní, Aliança, Aliança Navegação, Portinvest, Battistella Administração e Logz ("Debêntures da Segunda Emissão" e, juntamente com as Debêntures da Primeira Emissão, as "Debêntures Existentes").

- (B) A Companhia decidiu pela expansão do pátio e cois existentes e aquisição de novos equipamentos para aumentar a sua capacidade operacional, com o objetivo de suportar uma movimentação anual de 1,2 milhão de TEUs, cujo CAPEX correspondente foi de cerca de R\$ 345.000.000 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais).-
- (C) A Companhía celebrou nesta data (I) o Loan Agreement com o BID, por meio do qual o BID abriu uma linha de crédito no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de regis) ("Financiamento BID"), e (ii) o instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série única, com Esforços Restritos de Distribuição, da Terceira Emissão da Itapoá Terminais Portuários S.A., por meio do qual serão emitidas debêntures no valor total de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de regis), entre a Companhia e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão" e "Terceira Emissão de Debêntures", sendo a "Escritura de Emissão", em conjunto com o Financiamento BID, doravante denominados "Instrumentos Garantidos").-
- (D) Os recursos obtidos por meio dos Instrumentos Garantidos serão utilizados para, entre outros casos, o resgate integral das Debêntures Existentes.-
- (E) Para assegurar o integral cumprimento e pagamento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e tuturas, assumidas pela Companhia nos termos dos instrumentos Garantidos, tais como principal da divida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas, a Companhia comprometeu-se a alienar fiduciariamente determinado imóvel em favor dos Credores, nos termos deste Contrato,-
- (F) Foram concedidas em benefício dos Credores, além da garantia constituída por este Contrato, outras garantias para assegurar o integral cumprimento e pagamento das obrigações assumidas pela Companhia nos termos dos Instrumentos Garantidos, nos termos dos seguintes contratos: (i) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Administração de Contas e Outras Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"); e (iii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Agênciária de Equipamentos e Outras Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos" e, em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária. Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e este Contrato, ("Contratos de Carantia"); e
- (G) O Agente de Garantias foi contratado pela Companhia para agir como agente de garantias em beneficio do BID e dos Debenturistas, representados pelo Agente Flduciário, e representá-los no âmbito dos Contratos de Garantia.-

### 2.) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:

- 2.1.) Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de quaisquer das obrigações principals, acessórias e moratórias, presentes e futuras, no seu vencimento original ou antecipado, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia nos Instrumentos Garantídos, obrigações essas que incluem, sem limitação, principal da dívida, juros remuneratórios, comissões, indenizações, pena convencional, juros moratórios, multas, despesas, bem como o adiantamento (no caso do Agente de Garantías) e/ou ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou importância que os Debenturistas, o BID, o Agente Fiduciário e/ou o Agente de Garantías venham a desembolsar por conta da constituição e/ou aperfeiçoamento da Alienação Fiduciária (conforme abaixo definido) ora constituída, do exercício de direitos previstos neste Contrato e nos instrumentos Garantídos, tais como honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais e despesas processuais fixadas em sentença judicial condenatório, cuja descrição consta resumidamente no Anexo I ("Obrigações Garantidas"), para os fins e efeitos da artigo 24 da Lei n.o 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme atterada ("Lei 9.514/97"), a proprietária/devedora pelo contrato, de forma irrevogável e Irretratável, aliena fiduciariamente em garantía aos Credores, e seus respectivos sucessores e eventuais cessionários, nos fermos das disposições da Lei 9514/97, o imóvel objeto desta matrícula.
- 2.1.1) As Partes estabelecem, de comum acordo, que a Alienação Fiduciária garantirá parceia das Obrigações Garantidas limitada a R\$ 210.312.857,30 (duzentos e dez milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) ("Parcela Garantida"), observado o disposto na Cláusula 2.1.2 do Contrato.-
- 2.1.1.1) VALOR DE AVALIAÇÃO: Na data do Instrumento Particular, o imóvel tem um valor de liquidação forçada de R\$ 460.656.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil reais), a ser reavaliado nos dias 15 (quinze) de junho de cada ano, nos termos da cíáusula 6.1.3 do lítulo,-
- 3.) DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS:

CONTINUA NA FICHA 6

Validade: 30 dias







Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

# REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ

**ESTADO DE SANTA CATARINA** Marcelo Rolando Diel - Registrador

Avenida André Rodrigues de Freitas, 1067, Itapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone: (47) 3443-6108

LIVRO 2

### REGISTRO GERAL

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

### I. FINANCIAMENTO BID:

. Valor de Principal: até R\$ 150.000.00,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sendo que o valor deverá ser amortizado em parcelas semestrais na respectiva Data de Pagamento de Juros (Interest Payment Date), sendo a primeira parcela devida em 15 de janeiro de 2021 e a última em 15 de janeiro de 2030. O significado de Data de Pagamento de Juros (Interest Payment Date) deverá ser entendido como 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano ("Data de Pagamento de Juros").-

2. Data de Vencimento Final; 15 de janeiro de 2030.-

3. Juras Remuneratórios: os juros do Financiamento BID deverão ser calculados diariamente para qualquer Período de Juros (Interest Period) sobre o valor principal do Financiamento BID devido, sendo o valor dos juros devidos em reais pela Companhia na Data de Pagamento de Juros, calculado de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 2.12 do Financiamento BID. Durante cada Período de Juros (Interest Period) as taxas de juros incidentes deverão observar as alíquotas aplicáveis para aquele Período de Juros (Interest Períod) específico. As taxas de juros aplicáveis para os Períodos de Juros (Interest Períod) serão calculados de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 2,12 do Financiamento BID, e serão o resultado da soma da (a) Taxa DI aplicável no 5º (quinto) día anterior ao Dias Útil Federal (Federal Business Day) que a Taxa DI é aivulgada; e (b) Margem Aplicável (Applicable Margin), sendo que: (II) "Taxa Di (CDI Rate"), correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) aias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 83, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br); (ii) "Margem Aplicável (Applicable Margin") significa 3,5% (três e meio por cento) ao ano; e (III) "Período de Juros (Interest Period)": significa cada período de 6 (seis) meses, iniciando em uma Data de Pagamento de Juros e terminando na Data de Pagamento de Juros subsequente, exceto pelo primeiro periodo após o Desembolso, para o qual deverá significar o período que começa na Data de Desembolso e termina na próxima Data de Pagamento de Juros.-

4. Juros Moratórios: se a Companhia deixar de realizar qualquer pagamento do principal ou juros nos termos do Financiamento BID quando devidos (seja na data de vencimento originalmente fixado, seja em razão de vencimento antecipado), a Companhia pagará juros sobre o montante vencido e não pago à taxa correspondente à soma de 2,0% (dois por cento) ao ano e a Taxa de Juros Variável (Senior Loan Variable Rate). Os juros moratórios serão oplicáveis a partir da data de vencimento da respectiva obrigação até o momento em que tal obrigação for paga, devendo ser pago assim que demandado na próxima Data de Pagamento de Juros, o que ocorrer primeiro, observado o previsto na Cláusula 2.7 do Financiamento BID. Caso os juros moratórios excedam o máximo previsto pela legislação aplicável, deverá ser aplicada a taxa máximo de juros permitida.

5. Prêmio de Fré-Pagamento (Prepayment Fee); se a Companhia realizar um pré pagamento, de acordo com a Cláusula 2.4 do Financiamento BID, a Companhia deverá, na data do referido pré-pagamento, pagar um prêmio de pré-pagamento nos termos da Cláusula 2.4.3 da Financiamento BID ("Prêmía de Pré-Pagamento") de (a) 2% (dois par cento) do montante do Financiamento BID pré-pago, se o pré-pagamento for efetuado até o primeiro aniversário (inclusive) da Data Efet<mark>iva (Effective D</mark>ate), ou (b) 1% (u<mark>m por cento) do montant</mark>e do Financiamento 3ID pré-pago, se o pré-pagamento for efetuado, a qualquer tempo, até a data do primeiro aníversário (inclusive) da Data Efetiva (Effective Date) e antes da data do segundo aniversário (inclusive) da Data Efetiva (Effective Date). O Prêmio de Pré-Pagamento não será aplicável a pré-pagamentos feitos após a data do segundo aniversário da Data Efetiva (Effective Date), ou a quaisquer pagamentos antecipados que sejam feitos a qualquer momento como resultado de um Market Disruption Event, conforme previsto na Ciáusula 2.13 do Financiamento BID.

6. Comissões: observados os termos da Cláusula 2.1 i do Financiamento BID, a Companhia deverá pagar as seguintes comissões: (a) Comissão de Compromisso (Commitment Fee): taxa anual de 30% (trinta por cento) sobre a Margem Aplicável (App/Icable Margin) na proporção não desembolsada e não cancelada do Financiamento BID. A comissão de compromisso será (i) aplicável a partir da data correspondente a 45 (quarenta e cinco) días após a Data Efetiva (Effective Date); (ii) calculada com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) días com relação ao número real de dias transcorridos; e (iii) paga cumulativamente em cada Data de Pagamento de Juros, sendo o primeiro pagamento devido na primeira Data de Pagamento de Juros após o data em que Comissão de Compromisso se torne aplicável; (b) comissão inicial: uma comissão inicial em retação ao Financiamento BID nos termos da "", (a) Taxa de Supervisão: uma taxa de supervisão anual em valor em reais equivalente a US\$ 15.000.00

CONTINUA NO VERSO

Solicite sua certidão eletronicamente em www.registrodeimoveis.org.br Documento assinado digitalmente por AMANDA GOBEL (072.553.359-50)



Página 11 de 18





Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - **I**tapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - **E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br** 

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

### CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72 FICHA 6 (Verso)

(quinze mil dólares) por ano, exceto para o ano de 2019, em que será devido o valor em reais equivalente a US\$ 20.000,00 (vinte mil dólares), conforme critérios de conversão e termos de pagamento descritos no Financiamento BID; e (d) outras comissões a serem acordadas entre o Credores e a Companhia depois da Data Efetiva (Effective Date); e

7. Custos e despesas; nos termos da Cláusula 2.11.2. do Financiamento BID, a Companhia deverá pagar ao BID as despesas (incluindo despesas de viagem e de estadia), e quaisquer taxas e custos incorridos pelo BID e as taxas e despesas do BID e dos assessores do BID no Brasil e nos Estados Unidas da América, razoavelmente incorridos em conexão com: (a) à elaboração do Financiamento BID; (b) à elaboração, revisão, negociação, assinatura, implementação, e quando aplicável, tradução, registro e notarização dos Documentos da Operação (Transaction Documents) e instrumentos correlatos; (a) à manutenção do empréstimo e para preservar as garantias constituídas; e (d) entre outros conforme previsto na Cláusula 2.11.2. do Financiamento BID.

### II. ESCRITURA DE EMISSÃO:

- 1. Valor Total da Emissão; O valor total da Emissão será de R\$ 300.000,000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido). Para todos os efeitos legais, a data de emissão dos Debêntures será 15 de janeiro de 2019 ("Data de Emissão").-
- 2. Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão.-
- 3. Séries: A Emissão será realizada em série única, sendo que serão emitidas 3,000 (três mil Debêntures),-
- 4. Pagamento do Valor Nominal: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em 15 (quínze) parcelas semestrais, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo a primeira parcela no 12º (décimo segundo) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, ou seja, em 15 de janeiro de 2020.-
- <u>5. Remuneração:</u> A remuneração das Debê<mark>ntu</mark>res será a seguinte: (a) atualização monetária; o Valor Nominal de cada uma das Debêntures não será atualizado monetariamente; e (b) Juros Remuneratórios: sobre o Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "aver extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divuígadas diariamente peta B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 3,35% (três inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, a partir do 6º (sexto) mês contado, inclusive, da Data de Emissão, ou seja, no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de julho de 2019 e o último, na Data de Vencimento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão.-
- <u>6. Local do Pagamento:</u> Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos Contratos de Garantia, serão realizados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Agente de Liquidação, para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim.-
- 7. Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetiva pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento: e (b) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago.—
- 8. Despesas: Correrão por conta da Companhia, todos os custos incorridos com a Oferta Restrita ou com a estruturação, emissão, distribuição, registro e execução das Debêntures no Brasil, das Garantias e do Contrato de Compartilhamento, incluindo publicações, inscrições, registros, contratação do Agente Fiduciário, do Escriturador, do Agente de Liquidação, do Banco Centralizador, do Auditor Independente e dos demais prestadores de serviços, e quaisquer autros custos relacionados às Debêntures, às Garantias e ao Contrato de Compartilhamento.-

4.) DO PRAZO DE VIGÊNCIA, RESOLUÇÃO E EVENTO DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA:

4.1) A eficácia das disposições previstas neste Contrato estará sujeita, nos termos do Art. 125 da Código Civil, à

CONTINUA NA FICHA

Validade: 30 dias







Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA

Marcelo Rolando Diel - Registrador

Avenida André Rodrigues de Freitas, 1067, Itapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá - SC - Fone: (47) 3443-6108

LIVRO 2

REGISTRO GERAL

FICHA 7

### **CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656**

liberação do ônus existente sobre o Imóvel no âmbito das Debêntures Existentes, por meio: (i) da liquidação integral das obrigações decorrentes das Debêntures Existentes, seja por meio de repagamento ordinário ou de resgate antecipado integral das Debêntures Existentes, e/ou (ii) da emissão de termo de liberação aplicável, o que ocorrer primeiro ("Condição Suspensiva").-

4.1.1) A Companhia deverá realizar o protocolo, às margens da matrícula do Imóvel, dos termos de quitação das obrigações decorrentes das Debêntures Existentes e liberação do gravame criado pela Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária, lavrada em 01 de julho de 2016 entre a Companhia e a Simplific Pavarini, e encaminhar ao Agente de Garantias e aos Credores a comprovação de referido protocolo dentro de 1 (um) Dia Útil contados do recebimento de tal termo de liberação pela Companhia, sob pena de decretação do vencimento antecipado das Obrigações Garantidas.

4.2) Observado o disposto na Ciáusuta 10.1 do contrato e na Ciáusula 10.3 do contrato, a Alienação Fiduciária permanecerá integra, válida, eficaz e em pleno vigor até o que ocorrer primeiro entre: (i) a integral auitação das Obrigações Garantidas, ou (ii) a integral excussão da Alienação Fiduciária.-

4.3) Até a verificação da efetiva ocorrência da Condição Suspensiva, este Contrato não terá qualquer efeito ou eficácia entre as Partes e perante terceiros.-

4.4) Ocorrendo o evento a que se refere a Cláusula 10.2 do contrato, flem (i), o Agente de Garantias deverá, no prazo de até 5 (cinco) Días úteis contados da data em que for comunicado pelos Credores sobre tal evento, enviar à Companhia comunicação escrita (i) atestando o término de pleno direito deste Contrato; e (ii) autorizando a Companhia a averbar a liberação da Alienação Fiduciária, por meio de averbação nesse sentido no Cartório de Registro de Imóveis competente.

OUTRAS CONDIÇÕES: A garantia fiduciária abrange o imóvel e todas as acessões, melhoramentos, benfeitorias construções e instalações já realizadas ou a serem realizadas no imóvel, bem como, todos os frutos e bens vinculados por acessõo física, industrial ou natural, desde que não removíveis, e permanecerá em vigor nos termos da cláusula 10 do contrato. As demais condições são aquelas constantes do título objeto deste registro.

DOCUMENTOS APRESENTADOS: 1) Certidão positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federals e à Divida Ativa da União: Expedida pela Secretaria da Receito Federal do Brasil, via internet, em data de 18/01/2019, sob código de controle da certidão n.º 9504.82BA.7CA4.5950, válida até 17/07/2019; e 2) Certidão Negativa de Débitos Imobiliários: Expedida pela Prefeitura deste município de Itapoá/SC, sob n.º 573/2019, em data de 14/01/2019.

FRJ: Guia sob n.º 28346670001835474 no valor de 710,00 (setecentos e dez reais), quitado no Banco do Brasil, por meio de débito na conta n.º 5.466-6, agência 3428-2, sob autenticação bancária n.º 3.0D0.9FA.CA7.0F3.1FC, em data de 23/01/2019. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 48.192, no Livro n.º 1 (Protocolos) pos 14/01/2019. EMOLUMENTOS: Registro: R\$ 1.420.00 + Selo: R\$ 1.95 = Total: R\$ 1.421.95. Digitação e impressão:

O Registrador Substituto (Rafael Ernesto Diel) Selo de fiscalização: FFQ14766-X43H

AV.11 - 25.656 - 09 de Abril de 2019 - AVERBAÇÃO - CANCELAMENTO DE ÔNUS - HIPOTECA: A requesimento des parte interessada datado de 08/03/2019, e de conformidade com o Termo de Quitação, emitido pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., já qualificado acima, datado de 07 de março de 2019, e demais documentos arquivados neste Serviço Registral, procedo à presente averbação para constar o CANCELAMENTO DA HIPOTECA registrada sob n.º R.8, desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 48.976, no Livro n.º 1 (Protocolos), aos 08/03/2019, EMOLUMENTOS: Averbação: R\$ 107.05 + Selo de Fiscalização: R\$ 1,95 = Total: R\$ 111,00. Digitação e impressão: [10.41-1] - Katia Maria Galeski O Registrador Substituto (Rafael Ernesto Diel) Selo de fiscalização: FIV15813-219U

AV.12 - 25.656 - 31 de março de 2021 - AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO: Em cumprimento ao Oficio nº 72000/039955, datado de 29/03/2021, instruido com cópia da Sentença proferida em data de 11/02/2021, nos autos da Ação Popular nº 5017431-40.2020.4.04.7201/SC, que tramita na 2º Vara Federal de Joinville/SC, e revendo a documentação arquivada nesta Serventia que deu origem a presente matrícula, procedo com a averbação de retificação de registro, nos termos do art. 213, inciso I, letra "a", da Lei n.º 6.015/73 (LRP) e art. 666, do Código de Normas da CGJ/TJSC, para transpor corretamente os dados constantes do registro anterior (matrícula n.º 754, desta Serventia), para constar a existência do ônus: Servidão de passagem permanente em favor de Petróleo

CONTINUA NO VERSO

AATDÍCI II A Nº 25

656

Validade: 30 dias







# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - **I**tapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - **E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br** 

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA № 25.656

CNM: 108365.2.0025656-72

Brasileiro S/A - PETROBRÁS, no imóvel objeto desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. EMOLUMENTOS. Sem cobrança de emolumentos.

O Registrador Substituto (Rafael Ernesto Diel) Selo de fiscalização: GBJ51751-IISG

AV.13 - 25.656 - 27 de agosto de 2021 - AVERBAÇÃO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO: Em afendimento dos termos expressos no Ofício n.º 310018402443, passado aos 27/08/2021, assinado digitalmente pela Técnica Judiciária, Thaisa Eichendorf, extraido da Decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Aline Vasty Ferrandin, nos autos do Procedimento Comum Cível n.º 5001935-25.2021.8.24.0126/SC, que tramita pelo Juízo da 2º Vara desta Comarca de Itapoá, SC, procedo à presente averbação para constar a EXISTÊNCIA DA AÇÃO acima descrita, tudo de conformidade com os termos do Ofício e Despacho/Decisão daqueles autos que ficam arquivados neste Seviço Registral, O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 65.291, por Livera,º 1. (Protocolos), aos 27/08/2021. EMOLUMENTOS: Averbação: R\$ 90,56 + Selo de Fiscalização: R\$ 2,82 = 100 MR\$ 20.38.

AV.14 - 25.656 - 27 de agosto de 2021 - AVERBAÇÃO - BLOQUEIO DE MATRÍCULA: No. termos do 2 Oficio n.º 310018402443, datado de 27/08/2021, assinado digitalmente, pela Técnica Judiciária, Thaisa Elehendorf, instruído com Despacho/Decisão, proferido pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Aline Vasty Ferrandin, aos 26/08/2021, extraído dos Autos do Procedimento Comum Cível n.º 5001935-25.2021.8.24.0126/SC, da 2º Vara desta Comarca de Itapoá, SC, procedo a presente averbação para constar o BLOQUEIO DESTA MATRÍCULA (Lei n.º 6.015/73, Art. 21 53º). O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: Título protocolizado sob n.º 65.291, no Livro n.º 1 (Datacolos), aos 27/08/2021. EMOLUMENTOS: Isento. Selo de Fiscalização: R\$ 2,82 = Total: R\$ 2,82.

O Registrador Substituto (Rafael Ernesto Diel) Selo de fiscalização: GEV20110-UK5

Av-15 - 25.656 - 08/10/2021 - AVERBAÇÃO - CANCELAMENTO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA: Nos termos do Despacho/Decisão, assinado digitalmente pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Aline Vasty Ferrandin, em data de 01/10/2021, extraído dos Autos do Procedimento Comum Cível n.º 5001935-25.2021.8.24.0126/SC, que tramita pela 2ª Vara desta Comarca de Itapoá, SC, tendo apresentado os requisitos exigidos pelas normas legais e administrativas, procedo ao CANCELAMENTO do ônus averbado sob n.º AV.14 (Bloqueio) desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: prenotado sob o n. 66.255, livro n. 1 de 04/10/2021. Emolumentos: R\$ 90,56. Selo de fiscalização: GGI69557-2IZM valor do selo: R\$ 2,82. Valor total: R\$ 93,38. O Oficial Substituto: (Rafael Ernesto Diel).

R-16 -25.656 11/01/2022. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA: TÍTULO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS, firmado em São Paulo/SP, datado de 06 de dezembro de 2021. OBJETO: o imóvel desta matrícula, em caráter fiduciário, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/1997. DEVEDORA FIDUCIANTE: ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inscrita no CNPJ n. 01.317.277/0001-05, com sede na Avenida Beira Mar 5, n. 2900, Figueira do Pontal, Itapoá-SC. CREDORA FIDUCIÁRIA: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, inscrita no CNPJ n. 15.227.994/0004-01, atuando por sua filial na Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco B, CJ 1401, Itaim Bibi, São Paulo-SP. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 758.500.000,00 (setecentos e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais). Consta do título objeto deste registro as seguintes condições: ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS - ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. (i) Emissora: Itapoá Terminais Portuários S.A.; (ii) Valor total da Emissão/Principal: O valor total da Emissão será de R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais, na data da emissão ("Valor total da Emissão"); (iii) Quantidade/Valor Nominal Unitário: Serão emitidas 750.000 (setecentas e cinquenta mil Debêntures ("Quantidade de Debêntures"); (iv) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Debêntures é o dia 15 de novembro de 2021 ("Data de Emissão"); (v) Prazo e Data de

CONTINUA NA FICHA 08

Validade: 30 dias





# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365,2,0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ - SC Marcelo Rolando Diel - Oficial Titular



Livro Nº 2 - Registro Geral MATRÍCULA Nº 25.656

FICHA 08

Vencimento: O prazo de vencimento das Debêntures é de 15 (quinze) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portando, em 15 de novembro de 2036 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado Total e Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (vi) Atualização Monetária: Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures será atualizado monetariamente pela variação acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE"), desde a Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento ("Atualização Monetária"), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável ("Valor Nominal Unitário Atualizado"), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis; (vii) Juros Remuneratórios: As Debêntures fazem jus a juros remuneratórios, limitado ao maior entre (i) 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B - NTN B), com vencimento em 2035, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet, sendo a maior taxa apurada entre (a) a média dos 3 (três) Dias Úteis anteriores ao Procedimento de Bookbuilding e (b) no Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; (viii) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 22 (vinte e duas) parcelas semestrais consecutivas, nas respectivas datas de amortização, sendo a primeira parcela devida em 15 de maio de 2026 e a última na Data de Vencimento, conforme cronograma descrito na Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total, Oferta de Resgate Antecipado Total e Aquisição Facultativa, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (ix) Vencimento Antecipado: as obrigações decorrentes das Debêntures podem ser declaradas antecipadamente vencidas na ocorrência das hipóteses de vencimento antecipadas definidas na Escritura de Emissão observados os prazos de cura aplicáveis; (x) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Agente de Liquidação e Escriturador, para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3.v (xi) Descrição do Imóvel Alienado Fiduciariamente: Conforme Cláusula 1.1 do Contrato. (xii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida e não paga aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido, calculados pro rata temporis, e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago ("Encargos Moratórios"). CONDIÇÃO SUSPENSIVA: "1.5 Condição Suspensiva. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a liquidação integral, irrevogável e incontestável das Obrigações Garantidas, estando sua eficácia sujeita ao implemento de condição suspensiva, nos termos dos artigos 121 e 125 e seguintes do Código Civil, sendo que passará a ser

Continua no Verso

Validade: 30 dias







# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89.249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

CNM: 108365.2.0025656-72

CONTINUAÇÃO DA MATRÍCULA Nº 25.656

eficaz e exequivel, independentemente de qualquer aditamento, notificação, assinatura de qualquer outro documento ou prática de qualquer outro ato por qualquer das Partes deste Contrato ou terceiros, mediante a confirmação (i) da liquidação integral das obrigações decorrentes da Dívida Existente; e/ou (ii) da emissão do termo de liberação aplicável, o que ocorrer primeiro,o que deverá ser comprovado por meio da apresentação, ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) Dias Úteis contados de um dos eventos ora descritos, dos termos de quitação, relatório de encerramento ou termo de liberação, conforme for o caso, ou ainda qualquer outro documento emitido pelos respectivos credores da Dívida Existente ("Credores Itapoá"), com a finalidade de exonerar completamente a Fiduciante da Dívida Existente e liberar as garantias constituídas nos termos do Contrato de Garantia Existente, a serem emitidos pelos Credores Itapoá ("Condição Suspensiva" e "Termos de Quitação e Liberação", respectivamente). 1.5.1. Após a verificação da implementação da Condição Suspensiva, a Alienação Fiduciária constituída por meio deste Contrato será, para todos os fins de direito, considerada automaticamente eficaz e exequível." Contém no Instrumento, que a presente Alienação Fiduciária, assim como todas as demais obrigações pactuadas, permanecerão íntegras e em pleno vigor até a data em que ocorrer um dos seguintes eventos: "Prazo de Vigência": a) o pleno e integral cumprimento das Obrigações Garantias; ou b) até que o imóvel seja excutido e os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, tenham recebido o produto integral da excussão de forma definitiva e incontestável. As demais condições são aquelas constantes do referido contrato. VALOR DO IMÓVEL PARA FINS DE PÚBLICO LEILÃO: para fins do disposto no art. 24, VI, da Lei nº 9.514/1997, o valor de avaliação do presente imóvel é de R\$ 594.051.000,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões e cinquenta e um mil reais). FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA (FRJ): guia contendo o "nosso número" 5800342159, no valor de R\$ 878,41, paga em 15/12/2021, e guia complementar "nosso número" 5800359771, no valor de R\$ 91,54, paga em 06/01/2022. Observação: Devido ao presente registro, de acordo com o art. 22 da Lei nº 9.514/1997, a credora passa a ser a detentora da propriedade fiduciária do presente imóvel, até que seja extinta a obrigação contratada. Documentos Apresentados: (1) Declaração datada de 23/12/2021, firmada pela Credora, onde declara, ter pleno conhecimento referente à Servidão de Passagem averbada sob AV.12 desta matrícula, assumindo total e expressa responsabilidade por esta declaração; (2) Declaração datada de 23/12/2021, firmada pela credora onde declara ter pleno conhecimento quanto as restrições averbadas sob Av.09, Av.13, Av.14 e Av.15, desta matrícula, assumindo total e expressa responsabilidade sobre esta declaração; e (3) Carta de Anuência, datada de 29/11/2021, prestada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, acerca da não oposição quanto ao registro da presente garantia fiduciária. PROTOCOLO: prenotado sobo n. 67.948, livro n. 1, de 07/12/2021. Emolumentos: R\$ 1.779.91. Selo de fiscalização: GIP71794-D2Z3. Valor do selo: R\$ 3,11. Valor total: R\$ 1.783,02. O Oficial Substituto; (Rafael Ernesto Diel).

Av-17 - 25.656 - 14/05/2022. AVERBAÇÃO - CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: A requerimento da parte interessada, datado de 09/02/2022, instruído com o Termo de Liberação Concedido Pelo Agente de Garantia, emitido pela TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda, devidamente qualificada no R.10 desta matrícula, datada de 02/02/2022, e demais documentação probatória exigida por Lei e que fica arquivada neste Serviço Registral, procedo à presente averbação para constar o CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA registrada sob n.º R.10 desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: prenotado sob o n. 69.332, livro n 1 de 03/02/2022. Emolumentos: R\$ 100,00. Selo de fiscalização: Walor do selo: R\$ 3,11. Valor total: R\$ 103,11. O Oficial Substituto: (Rafael Ernesto Diel).

25.656 31/03/2022. CANCELAMENTO DE ÔNUS: Tendo em vista os mapas georreferenciados que indicam que a localização da servidão de passagem do AV-12 desta matrícula, atestam que não sobrepõe o imóvel desta matricula, acompanhado de requerimento unanime dos titulares do imóvel dominante, serviente e credor fiduciário, que ficam arquivados neste

Continua na Ficha 09

Página 16 de 18



# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Fr<mark>eitas, nº 1067, I</mark>tapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ - SC Marcelo Rolando Diel - Oficial Titular




Livro Nº 2 - Registro Geral MATRÍCULA Nº 25.656

FICHA 09

Serviço Registral, nos termos do art. 213, I, "a)", e arts. 252 e 250, todos da Lei de Registros Públicos, e ainda os arts. 1.387, 1.388 e 1.389, do Código Civil, ficando CANCELADA a averbação sob AV.12, de 31 de março de 2021, desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: prenotado sob o n. 69.877, livro n. 1, de 25/02/2022. Emolumentos: R\$ 100,00. Selo de fiscalização: GJG86305 JHUQ. Valor do selo: R\$ 3,11. Valor total: R\$ 103,11. O Oficial Substituto: (Rafael Ernesto Diel).

Av-19 - 25.656 0 03/2023. CANCELAMENTO DE AÇÃO: Nos termos do Ofício n. ° 310038805825 de 09/02/2023, expedido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara desta Comarca de Itapoá, SC, extraído do Processo n. 0000286-91.2013.8.24.0126/SC, assinado pela Exma. Juíza de Direito Dra. Maria Augusta Toniolí, procedo à presente averbação para fazer constar o CANCELAMENTO da ação objeto da averbação sob n. ° AV.9 desta matrícula. O referido é verdade, do que dou fé. PROTOCOLO: prenotado sob o n. 78.093, livro n. 1, de 17/02/2023. Emolumentos: R\$ 108,82. Selo de fiscalização GRM35322-13IJ. Valor do selo: R\$ 3,39. Valor total: R\$ 112,21. O Oficial Substituto: (Rafael Ernesto Diel).



Validade: 30 dias





# OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPOÁ/SC

Marcelo Rolando Diel - Oficial Registrador

Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 1067, Itapema do Norte, CEP 89,249-000 - Itapoá/SC Fone e Whats: (47) 3443-6108 - E-mail: atendimento@registroitapoa.com.br

Site: www.registroitapoa.com.br

CNM: 108365.2.0025656-72

### Continuação da certidão da matrícula 25.656.

Número do último ato (R. ou AV.) praticado na matrícula: 19

Itapoá/SC, 26 de março de 2024

Amanda Gobel - Escrevente

 Emolumentos:
 R\$
 25,16

 V. FRJ:
 R\$
 5,71

 ISS:
 R\$
 0,75

**Total:** R\$ 31,62

Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/LYU7D-ZEQST-HVT2H-979DP

Poder Judiciário Estado de Santa Catarina Selo Digital de Fiscalização Normal

GYQ44650-H7FN Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo

Validade: 30 dias







Se o seu imóvel não possul edificação						
FAIXA DE VALOR   R\$	ALÍQUOTA %					
Até 5.000,00	1.70					
De 5.000,01 a 10.000,00	1.82					
De 10.000,01 a 15.000,00	1.95					
De 15.000,01 a 20.000,00	2.08					
De 20.000,01 a 30.000,00	2.21					
De 30.000,01 a 40.000,00	2,34					
De 40.000,01 a 50.000,00	2.47					
Acima de 50.000,00	2,60					

Se o seu imóvel possui edificação em alvenaria, madeira ou mista					
FAIXA DE VALOR   R\$	ALÍQUOTA %				
Até 10.000,00	0.65				
De 10.000,01 a 20.000,00	0.72				
De 20.000,01 a 30.000,00	0.78				
De 30.000,01 a 40.000,00	0.85				
De 40.000,01 a 50.000,00	0.91				
Acima de 50.000,00	1.00				

5.577,00

AREAS DIVERSAS

Se o seu imóvel possui edificação em metal						
FAIXA DE VALOR   R\$	ALÍQUOTA %					
Qualquer valor	3,00					

Se o seu imóvel é caracterizado como áreas ou glebas urbanas							
FAIXA DE VALOR   R\$	ALÍQUOTA %						
Até de 50.000,00	1.50						
De 50.000,01 a 100.000,00	2.00						
De 100.000,01 a 200.000,00	2,50						
Acima de 200.000,00	3.00						

### Verificação de Débitos Tributários Municipais

Atenção! Você possui débitos vencidos. Para emitir o boleto, siga as instruções ao contribuinte, na primeira página do carnê.

Área Total Construída 5.577,00

Garagem

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - Notificação de Lançamento / Imagem Cadastral

Proprietário ITAPOA TERMINAIS F	PORTUARIOS S/A		Cadastro Imobiliário 448907	Valor Vensi Territorial 19.273.057,06	Valor Venal Predial 2.117.482,29	Valor Van 21.39	al Total 0.539,35
	on on the original or	Inscrição Imobiliária 01.98.ARE.PORT.060		Valor do mº Territorial 40,5686		m² Predial	
Informações do Im	ióvel						
Ocupação do Lote 6 — Construído	Murado 0 — Não	Lançamento E 0 — Não	Englobado	Isento/Imune IPTU 0 - Normal			213.796,39
Informações do Te	rreno						
Situação da Quadra O — Não informado	Topografia 0 – Não informado	Topografia Pedologia		Estrutura 3 – Alvenaria/Cor	ucreto		
Testada Principal 699,34				o minararara	loreto		
					-		
Dados Cadastrais	do Imóvel					TOTAL 213.796,39	
Endereço do Imóvel AVENIDA 2551 BEIRA	MAR V 2900 PONTAL DO NOR	TE					
Área Construida Unidade	Número de Pavimentos	Area do Terreno		Profundidade	[A	rea Total Construída	

Sala / Loia

679,32

O00/0000

Area do Terreno 475.073.26

(-) Valor cobredo

381788 181.726,93

Pagistor TTAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

tugissičes a cicigos). Para pascons orm deficiencia aix ou do latitubilo 720 2492. Censona. 0002 725 7474. detempos be

### CAIXA 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.178836 2 96240018172693

EM TOD	OA A REDE BANG	Vendmento 12/02/2024						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201, ITAPEMA DO NORTE, ITAPOÁ - SC 89360-720								Agência/Código do Beneficiário 3364/220603-D
Parcela	Data do Documento	do Documento Nº do Documento Espécie do Documento Aceite Data de Processamento		Nosse Número				
Única	02/01/2024	381788		DV	N 06/12/2023		06/12/2023	14/240000000381788-7
Use de Band	0	Carreira R	Morda R	Quantidade \$			Valor	(=) Valor do Documento 181,726,93
VOCÊ	ESTÁ OPTAN	NDO PELO P	AGAMEN	TO À VISTA, C	UITAN	DO ES	TA FICHA.	(-) Descenta
DESC!	NSIDERE AS	S DEMAIS. A JÁ ESTA	Á IMPRE	SSA COM				(-) Outras Daduções / Abatimentos
NAO	RECEBER R COMO BLO	APOS O	VENCIN	IENTO.				(+) Mara / Multa / Jures
			117					
								(+) Outros Acrésomos

IPTU 2024

CPF / CNPJ: 01.317,277/0001=05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907



ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A AVENIDA 2551 BEIRA MAR V. 2900 FIGUEIRA DO PONTAL 89364-658 Itapoá - SC Sagndori/Walleta

RECIBO DO PAGADOR

104-0 CAINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 Venomento Parcela 11/03/2024 Única 3364/220603-0

14/240000000381789-5 381789

(=) Valor do Documo 192.416,75

Pagador

TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

SAC CAXXA BIND 726 8:81 (information, inclumation supposition or display). Para permana tom or finished auto de take 08:00 726 24/2. Generalia 08:00 725 7474. dates gas to

### 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.178919 7 96520019241675 CAIXA

EM TO	gamento DA A REDE BANG	CÁRIA E SEU:	S CORRES	PONDENT	TES ATÉ C	VALOR	LIMITE		Vencimento 11/03/2024
Beneficiário	PREFEITURA RUA 960 MAR							C 89360-720	Agência/Código do Beneficiário 3364/220603-0
Parcela Única		N° do Documento 381789		Espécie de D		Acone	Data de P	Processamento 6/12/2023	Nosso Numero 14/2400000000000000000000000000000000000
Uso do Ban		Carteira R	Moeda	R\$	Quantidade	14	1 0	Valor Valor	14/240000000381789–5 (=) Valor do Documento 192.416.75
ESTA NÃO	ESTÁ OPTAN ONSIDERE AS A PARCELA RECEBER R COMO BLO	DEMAIS. A JÁ EST APÓS O	Á IMPE VENC	RESSA	COM			The second second second	(+) Outras Doduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juras
C	) ATC	INIC	A 1	0%					(+) Outros Acrésomos
Pagador								IPTU 2024	(-) ************************************

Alterticação mocámica / Ficha de Compensação



RECIBO DO PAGADOR

CAIXA 104-0 Bonoficiano

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 11/03/2024 1/10 3364/220603-0

14/240000000381790-9

381790 21.379,64

Pagador

Pagador ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPF / CNPJ; 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

SAD GRINA, CIND 725 0101 (informações, retinnações, retinnações e altojro). Para percesas com defectación de las 0000 726 2402. Octobros DITIS 725 7474 (forma de las formas).

### 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179057 3 96520002137964 CAIXA

EM TOD	gamento DA A REDE BAN	CÁRIA E SEL	S CORRE	SPONDEN	ITES ATÉ	O VALOR	LIMITE		Venomento 11/03/2024
Beneficiário	PREFEITURA RUA 960 MAR	MUNICIPAL RIANA M. BO	DE ITAPO	DÁ – CNP , ITAPEM	J: 81.140. A DO NOR	303/0001 RTE, ITAF	- <b>01</b> POÁ - SO	C 89360-720	Agáncia/Codigo do Beneficiário 3364/220603-0
Parcela 1/10	02/01/2024	Nº de Documento 38179		Espécie de	Documento DV	Aceite	Data de F	Processamento 06/12/2023	Nooso Numero 14/24000000381790—9
Use de Band	50	Cartera R	Moeda	R\$	Quantidade			Valor	(=) Valor de Decumento 21.379.64
NÃO R PAGAI DÉBIT	ESTÁ OPTANI ECCEBER APÓ: R COMO BOLE OS VENCIDOS AJUDICIAL E/O	S O VENCIN TO DE COE SERÃO IN:	MENTO RANÇA SCRITOS			E LEVA	.DOS À	COBRANÇA	(-) Outras Deduções / Abatimentos.     (-) Mora / Mutta / Jurgs
P#	ARCE	LA	1/10					IPTU 2024	(+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
AVENIDA FIGUEIRA	ERMINAIS PORTUA 2551 BEIRA MAR V, A DO PONTAL 8 Ilapoà – SC	RIOS S/A 2900							CPF / CNPJ; 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

Autoni cação mecânica / Ficha de Compercação



DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 10/04/2024 2/10

3364/220603-0

14/240000000381791-7 381791

21.379,64

[+] Valor cobrado

Pagador TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SIA CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.88.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

SAC CAIXA: 0606 706 8101 Ann. Experience a chirples. Para pessons from deficience to our de lateratello 725 2432. Occinina. 2000 725 7474. Chira privière.

### CAIXA 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179131 8 96820002137964

	DA A REDE BAN	CÁRIA E SEL	JS CORRES	PONDEN	NTES ATÉ C	VALOR	LIMITE		Venomento 10/04/2024
Beneficiário	PREFEITURA RUA 960 MAR	Agência/Código do Beneficiário 3364/220603-0							
Parcela 2/10	02/01/2024	Nº de Decumento 38179		Espécie do Documento		occisamento	Nosso Número 14/240000000381791-7		
Uso do Bana		Cartero R	Mooda	R\$	Quantidado			Valor	(=) Valor do Documento 21,379,64
VOCÈ	Texto de responsabilidade ESTÁ OPTANI	OO PELO P	AGAMENT	O PARC	ELADO.				(-) Dessento
NAO R	ECEBER APÓ		MENTO.						
PAGAL	S COMO BOLE	TO DE COE	RANÇA	EM DÍVII	20 ATN/A	E L EVA	000 4	200041104	(-) Outras Deduções / Abalimentos
PAGAF DÉBITO EXTRA	COMO BOLE OS VENCIDOS JUDICIAL E/O	TO DE COE SERÃO IN:	RANÇA SCRITOS I	EM DÍVII	AVITA AC	E LEVA	DOS À	COBRANÇA	(+) Outras Deduções / Atlatimentos (+) Mora / Multa / Juros
PAGAF DÉBITO EXTRA	JUDICIAL E/O	TO DE COE SERÃO IN: U JUDICIAL	RANÇA SCRITOS I	EM DÍVII	AVITA AC	E LEVA	DOS À	COBRANÇA	

CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907



ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A AVENIDA 2551 BEIRA MAR V, 2900 FIGUEIRA DO PONTAL 89364-658 Itapoš – SC Sacador/Avaligna

### RECIBO DO PAGADOR

### CAINA 104-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC

CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M, BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 69360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 10/05/2024 3/10

Agéncia/Código do Beneficiário 3364/220603-0 14/240000000381792-5

Nº do documento 381792 (=) Valor do Documento 21.379,64

Pagador

TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98,ARE.PORT.060 Cadestro: 448907

supositios a elegas). Para persoam com difficultura au ou de luia 0800 725 2492 Crawdorat 0900 725 7474.

### 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179214 1 97120002137964 CAINA

EM TOL	DA A REDE BAN						100		Venomento 10/05/2024
beneticiario	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE ITAPO	A - CN	PJ: 81.140.	303/0001	-01		Agência/Código do Beneficiário
Parcela	RUA 960 MAR	IANA M. BOF	RGES 201,						3364/220603-0
		201700						Processaments	Nosso Numero
3/10	02/01/2024	381792	2		DV	N	(	06/12/2023	14/240000000381792-5
Uso do Bano	20	Corteira	Mooda	D.C	Quantidade	5		Valor	(=) Valor de Documento
100		R		R\$					21.379.64
VOCÊ	Texto de responsabilidade ESTÁ OPTANE	O PELO PA	AGAMENT	O PAR	CELADO				(-) Desconto
NAOR	ECEBER APÓS R COMO BOLE OS VENCIDOS	SOVENCIM	ENTO			100 July 100		1 11 12	(-) Outrais Deduções / Abatimentos
EXTRA	JUDICIAL E/O	JUDICIAL.	CRITOS I	EM DIV	IDA ATIVA	E LEVA	DOS A	COBRANÇA	(+) Mare / Multa / Juros
									(+) Outros Acréseimos
	RCE	LA 3	3/10						(=) Vaior Cobrado
	N. S. S. S. A.	times is w	ALC: ALC: NO					IPTU 2024	
AVENIDA FIGUEIRA	ERMINAIS PORTUAI 2551 BEIRA MAR V. DO PONTAL 8. Itapoa – SC	RIOS S/A 2900							CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98:ARE.PORT.060 Cadastro: 448907



### RECIBO DO PAGADOR

### CALLA 104-0 PREFEITURA MUNICIPAL

4

DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 10/06/2024 4/10 3364/220603-0

14/240000000381793-3 381793 21.379,64 (·) Desconto

(-) Valor conrado

Pagagor ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPE / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

RG CHIMA, COOR 728 6151 (Hilliam Lightes, recommend (gradus) a aboyus). Para process com deliciónica a de las 0000 726 2402 (Comunica 0007 725 7474

### CAINA 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179305 9 97430002137964

	DA A REDE BAN						EUROPINS SELEC		Vanamento 10/06/2024
Beneficiano	PREFEITURA								Agéneia/Código do Beneficiáno
			RGES 201	, ITAPEMA	A DO NOF	RTE, ITAF	POÁ - SC 89360-72	0	3364/220603-0
Parcela	Data do Documento	Nº do Documento		Especie do		Aceita	Data de Processamento		Nesso Número
4/10	02/01/2024	38179	3		DV	N	06/12/202:	3	14/240000000381793-3
Uso do Ban	CD	Carteira	Moeda		Quantidade		Valor		(=) Valor de Documento
		R		R\$					21.379,64
	Texto de responsabilidade	UNIONE CONTRACTOR			A460 1460 INC				(-) Descorito
VOCE	ESTÁ OPTANI	O PELO P	AGAMEN'	TO PARC	ELADO.				
PAGAF	ECEBER APÓS R COMO BOLE	TO DE COP	BRANCA	err phae		= 1 = 1.	!		(-) Outras Deduções / Abatimentos
EXTRA	AJUDICIAL E/O	U JUDICIAL	-	EM DIVIL	DA ATIVA	ELEVA	DOS À COBRANC	ÇΑ	(+) Mora / Multa / Juros
									(+) Outros Acrésomos
PA	<b>VRCE</b>		4/10						(=) Valor Cohrado
	** * * *		65 6 6				IPTU:	2024	
	ERMINAIS PORTUAI 2551 BEIRA MAR V.								CPF / CNPJ; 01,317,277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060

insurição: 01.98.ARE.PORT.06 Cadastro: 448907

Autonicação megánica / Ficha de Componsação



3364/220603-0

14/240000000381794-1

TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS NA CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

suggestion of property of the property of the control of the contr

381794 21.379,64 (-) Descente

Pagador

VOCÊ ESTÁ OPTANDO PELO PAGAMENTO PARCELADO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
PAGAR COMO BOLETO DE COBRANÇA
DÉBITOS SERÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E LEVADOS À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E/OU JUDICIAL.

(+) Mora / Multa / Juros. IPTU 2024

ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A AVENIDA 2551 BEIRA MAR V, 2900 FIGUEIRA DO PONTAL 89384-658 Itapoá – SC Sacadorikvalista

CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

(-) Outras Deduções / Abatimentos

Automicação mecánica / Fiena do Como

# 

RECIBO DO PAGADOR

CALLA 104-0 4

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC

CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 12/08/2024 6/10 3364/220603-0

14/240000000381795-0

381795 (=) Valor do Documento 21.379,64

(-) Valor cobrado

Pagador TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SIA CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448807

uppelice a clopes; Para posters can extensible a clopes; Para posters can extensible a clopes; Para posters can extensible as de la matter 728 2402. Contenta 5800 726 7474.

CAINA 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179560 4 98060002137964

EM TOD	A A REDE BANG	CÁRIA E SEL	JS CORRES	SPONDE	NTES ATÉ (	VALOR	LIMIT	TE	Vandimento 12/08/2024
Beneficiario	PREFEITURA RUA 960 MAR							SC 89360-720	Agência/Código do Beneficiário 3364/220603-0
Parcela 6/10	02/01/2024	N° do Documento 381795	5	Espécie de	DV Documento	Acolle	Data o	06/12/2023	Nesse Numero 14/240000000381795-0
Use de Bans	o ·	Cartera R	Moeda	R\$	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 21.379,64
VOCÊ	exto de responsabilidade ESTÁ OPTANE	O PELO PA	AGAMENT	TO PAR	CELADO.				(-) Descarite
NAO RI PAGAR	COMO BOLE	O VENCIA	MENTO BRANÇA					À COBRANÇA	(-) Outras Deduções / Abatimentos
EXTRA	JUDICIAL E/O	U JUDICIAL	SCRITOS I	EW DIVI	DA ATIVA	E LEVA	DOS	A COBRANÇA	(+) Mora / Multa / Juras
	mate and toward								(+) Gutros Acrésomos
PA	RCE	LA (	6/10					IPTU 2024	(=) Valor Cobrado

TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A AVENIDA 2551 BEIRA MAR V. 2900 FIGUEIRA DO PONTAL 89364-658 Itapoá – SC Sacador/Avalista

CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907



RECIBO DO PAGADOR

CAINA 104-0

PREFEITURA MUNICIPAL

DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 10/09/2024 7/10

3364/220603-0 14/240000000381796-8

381796 21.379,64 (-) Vaior cobrado

Pagador ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SIA CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

suggrados e eloyani. Poro persoas com dello ésco avid-no de faix 6000 720 2402. Ouvrando, 6400 725 7474.

104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179644 3 98350002137964

EM TO	DA A REDE BANG	CÁRIA E SEL	IS CORRESP	ONDENTES A	TÉ O VALOR	LIMITE	10/09/2024
Beneficiáno	FREFEITORA					-01 OÁ - SC 89360-720	Agência/Código do Beneficiario 3364/220603-0
Parcela 7/10	02/01/2024	№ do Documento 381796		Espécie do Documen		Data de Processamento 06/12/2023	Nassa Numero 14/240000000381796-8
Use de Banc	00	Carteira R	Moeda F	R\$ Quan	l-fade	Valor	(=) Valor do Documento 21,379,64
	Texto de responsabilidade			2	1227		(-) Desconto
VUCE	ESTA OPTANL	OO PELO PA	AGAMENTO	PARCELAI	00.		(// 2000)
NÃOR	ECEBER APÓS	S O VENCIA	MENTO		10000		(-) Outras Deduções / Abatimentos
NÃO R PAGAR DÉBITO	ECEBER APÓS	S O VENCIN TO DE COB SERÃO INS	MENTO BRANÇA BCRITOS EI		10000	DOS À COBRANÇA	W. 1. 200000
NÃO R PAGAF DÉBITO EXTRA	ECEBER APÓS R COMO BOLE OS VENCIDOS	S O VENCIN TO DE COB SERÃO INS U JUDICIAL	MENTO BRANÇA BCRITOS EI		10000	DOS À COBRANÇA	(-) Outras Deduções / Abatimentos

CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

Automicação medárica / Ficha de Compensação



4

of.

IPTU 2024

10/10/2024 8/10 3364/220603-0

14/240000000381797-6 381797

21.379,64

Pagado TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS

S/A CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

bujustice o siegos). Para pessons com defection as ter de tale 0000 726 2492. One force 0000 725 7474, compositor.

104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179727 8 98650002137964 CAIXA

Local de pag EM TOE	DA A REDE BAN	CÁRIA E SEI	US CORRES	SPONDE	NTES ATÉ	O VALOR	LIMI	TE	Vendmento 10/10/2024
Benelloário	FREFEITURA	MUNICIPAL RIANA M. BO	RGES 201.	Á – CNI ITAPEN	PJ: 81.140.	303/0001 TE, ITAF	<b>-01</b> OÁ -	SC 89360-720	Agência/Código do Beneficiário 3364/220603-0
Parcelo	Data do Documento	№ do Documento			to Documento	Acoite		de Processamento	Nosso Número
8/10	02/01/2024	38179	1		DV	N		06/12/2023	14/240000000381797-6
Uso do Bano	20	Cartoira R	Mooda	R\$	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 21,379.64
VOCÊ	Texto de responsabilidade ESTÁ OPTANI	O PELO P	AGAMENT	O PAR	CELADO.				(-) Descante
NAO R	ECEBER APOS	S O VENCI	MENTO			E LEVA	200	À COBRANÇA	(-) Outras Deduções / Apatimentos
EXTRA	JUDICIAL E/O	U JUDICIAL		EIN DIV	IDA ATIVA	E LEVA	DUS	A COBRANÇA	(+) Mora / Multa / Juros
									(+) Cutros Acrésomos
									(=) Valor Cobrado

IPTU 2024 TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A AVENIDA 2551 BEIRA MAR V, 2900 FIGUEIRA DO PONTAL 89364-658 Itapoé - SC Sacadot/Avajista CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907



RECIBO DO PAGADOR

104-0 CALLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC CNPJ: 81.140.303/0001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 11/11/2024 9/10

3364/220603-0 14/240000000381798-4

381798 21.379,64

(-) Valor coorago

Pagador TTAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SIA CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 Inscreão: 01.98.ARE PORT.060 Cadastro: 448907

suges Net a elegate). Para permana cum de historia re de de las Celas 723 2402 Condum ONO 725 7474 CONS DO M.

104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179800 3 98970002137964 CAINA

	A A REDE BAN	A REDE BANCÂRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE 11/11/20	Vencimento 11/11/2024						
Beneficiário	PREFEITURA RUA 960 MAR	MUNICIPAL JANA M. BO	DE ITAPO	DÁ – CNF , ITAPEM	J: 81.140.3 A DO NOR	303/0001 TE, ITAF	I-01 POÁ - S	C 89360-720	Agénica/Código do Beneficiário 3364/220603-0
Parcela	Data de Documento	Nº do Documento		Espécie de	Documento	Acelto	Data de	Processamento	Nosso Número
9/10	02/01/2024	38179		1	DV	N		06/12/2023	14/240000000381798-4
Uso do Banc	o l'exto de responsabilidade	Caneira R	Mocda	R\$	Quantidade		- V.A	Valor	(=) Valor do Documento 21,379,64
NAO RI	ESTÁ OPTANI ECEBER APÓ: COMO BOLE OS VENCIDOS	S O VENCIA	MENTO			EIEWA	nos i	CORDANCA	(-) Outras Deduções / Abatimentes
EXTRA	JUDICIAL E/O	J JUDICIAL	-	EM BIVI	DAAIIVA	LLLVA	10037	COBRANÇA	(+) Mora / Multa / Jures
DA	RCE								(+) Outros Acréscimes
	MACL	L-25 i	3/ 10					IPTU 2024	(=) Valor Cobrado
AVENIDA : FIGUEIRA	ERMINAIS PORTUAI 2551 BEIRA MAR V, DO PONTAL I Itapoá – SC sta	RIOS S/A 2900							CPF / CNPJ: 01.317.277/0001–05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

Alternosção mosários / Figna de Compensação



RECIBO DO PAGADOR

CALLA 104-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA/SC CNPJ: 81.140.303/001-01 RUA 960 MARIANA M. BORGES 201 ITAPEMA DO NORTE 89360-730 ITAPOA SC

IPTU 2024 10/12/2024 10/10 3364/220603-0

14/240000000381799-2 N° do documento 381799

21.379,63 (-) Descente

Pagador


TAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A CPF / CNPJ: 01:317.277/0001-05 Inscrição: 01-98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

SAC DAIXA \$335 724 \$181 prioritables sugesties e aligion. Prempessous com defectación ou on lata (100 726 2402, Criminina, 0000 725 7474 CAIXA 104-0 10492.20609 30240.100047 00038.179990 3 99260002137963


arriand by the second	A A REDE BAN						A contract of the contract of		Vanamento 10/12/2024
Beneficiário	PREFEITURA RUA 960 MAR	MUNICIPAL RIANA M. BO	. <b>DE ITAPO</b> RGES 201,	À – CNP ITAPEM	J: 81.140.: A DO NOR	303/0001 TE, ITAF	-01 OÁ - S	C 89360-720	Agéncia/Codigo do Boneficiário 3364/220603-0
Parocia	Data do Documento	Nº do Documento			Documento	Aceite		Processamente	Nosso Numera
10/10	02/01/2024	381799	9		DV	N	0	6/12/2023	14/240000000381799-2
Use de Banç	7.	Carteira R	Moeda	R\$	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento 21,379.63
VOCÊ	Texto de responsabilidade ESTÁ OPTANI	O PELO PA	AGAMENT	O PARO	CELADO.				(-) Descanta
PAGAF	ECEBER APÓ: R COMO BOLE OS VENCIDOS	TO DE COB	RANÇA RANÇA	EM DÍMI	DA ATIVA	E I EVA	DOG Å	CORRANGA	(+) Outras Deduções / Abatimentos
EXTRA	JUDICIAL E/O	U JUDICIAL		ZIVI DIVII	DAAIIVA	ELEVA	DOS A	COBRANÇA	(+) Morá / Multa / Juros
									(+) Outros Acrésomos
PA	RCE	LA '	10/1	0					(=) Valor Gobrado
								IPTU 2024	
AVENIDA FIGUEIRA	ERMINAIS PORTUAI 2551 BEIRA MAR V, DO PONTAL BILLIPOS – SC	RIOS S/A 2900							CPF / CNPJ: 01.317.277/0001-05 Inscrição: 01.98.ARE.PORT.060 Cadastro: 448907

Automicação mesánica / Ficho de Cimpensação





PLANTA CHAVE 1:10000



1	EDIFICAÇÕES PORTARIA	<b>ÁREAS</b> 30,24m ²		
2	PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2849,32m ²		
3	DOCKERS	2010,02111		
3.A	TORNIQUETE			
4	REFEITÓRIO	975,56m ²		
5	CISTERNA	57,00m ²		
6	TORRE DE ÁGUA	79,02m ²		
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	28,06m ²		
8	OFICINA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	2403,00m ²		
9	CROSSDOCKING	1000,00m ²		
10	ARMAZÉM DE INSPEÇÃO	1226,82m ²		
11	POSTO DE ABSATECIMENTO - DIESEL	296,60m ²		
12	CENTRAL DE RESÍDUOS	150,00m ²		
13	SUBESTAÇÃO 01-SE01	222,04m ²		
14	SUBESTAÇÃO 04-SE04	50,40m ²		
15	PRÉDIO DE APOIO GATES	373,52m ²		
16	GATES	2469,41m ²		
17	POSTO DE ABASTECIMENTO - GLP	307,80m ²		
18	SUBESTAÇÃO 138kVa	82,60m ²		
19	DEPÓSITO DE EMERGENCIA AMBIENTAL	52,8m ²		
20	SUBESTAÇÃO 02-SE02	99,84m²		
21	SUBESTAÇÃO 03-SE03	128,18m²		
22	ARMAZÉM CROSSDOCKING	1000,00m ²		
23	BANHEIRO FIXO	6,80m ²		
24	BANHEIRO FIXO	6,80m ²		
25	SUBESTAÇÃO 05-SE05	127,20m ²		
26	CENTRAL DE RESIDUOS	192,00m ²		
27	ETE - ÁREA F	110,00m ²		
28	ETA - ÁREA F	14,91m²		
29	CANIL K9	15,00m ²		
30	GLP	9,36m ²		
31	ARMAZÉM ÁREA E+F	9967,98m ²		
32	SUBESTAÇÃO SE-01B	178,50m²		
33	CANIL EXISTENTE - INSPEÇÃO	29,20 m ²		

